

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

<p> 施工年度 : 平成 29年度 支出費目 : 建-18 建設改良費(鉛管) : : : : : 工事場所 : 枚方市上野1丁目他 地内 路線河川名 : 市道 渚第1号線他 工事名 : 上野1丁目口径150mm以下配水管改良工事 : : </p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">起案日</td> <td style="width: 40%;">平成 年 月 日</td> <td style="width: 20%;">決裁日</td> <td style="width: 20%;">平成 年 月 日</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> 決裁根拠 : 4条1.項号別表第1.3.(3)表18 </td> <td colspan="2"> 書類名 : 建設改良工事・委託関係綴 </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> 基準年度 : 平成 28年度 単価適用月度 : 平成 29年 5 月度 適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事 地域補正 : 市街地 </td> </tr> </table>	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日	決裁根拠 : 4条1.項号別表第1.3.(3)表18		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴		基準年度 : 平成 28年度 単価適用月度 : 平成 29年 5 月度 適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事 地域補正 : 市街地			
起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日										
決裁根拠 : 4条1.項号別表第1.3.(3)表18		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴											
基準年度 : 平成 28年度 単価適用月度 : 平成 29年 5 月度 適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事 地域補正 : 市街地													

区 分	金 額	摘 要
工事価格	105,240,000円	
消費税相当額	8,419,200円	
工事費	113,659,200円	

工 事 概 要

建設改良費 (鉛管) 種 別	形 質	単位	当初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	2 4 3
	D I P φ 1 0 0	m	8 6
	D I P φ 7 5	m	4 0 3
	P E φ 5 0	m	1 8
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	1 1
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	3
	仕切弁 φ 7 5	箇所	2 1
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	5
撤去工	C I P φ 1 5 0	m	6
	C I P φ 1 0 0	m	4 4
	D I P φ 1 0 0	m	9 8
	C I P φ 7 5	m	1 5 0
	D I P φ 7 5	m	4 9
	E D I P φ 7 5	m	5 2
	H I V P φ 7 5	m	1 3 7
	H I V P φ 5 0	m	8
給水管接合替工 仮設給水替工 付帯工	H I V P φ 4 0	m	1 9 0
		箇所	1 4 8
		式	1
		式	1

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事 (鉛管)							(6,793,575) 11,191,923	
	材料費			式	1	(6,556,100) 7,234,370	(6,556,100) 7,234,370	
	土工			式	1	2,746,490	2,746,490	
	管工			式	1	(237,475) 1,211,063	(237,475) 1,211,063	
φ100本管工事 (鉛管)							(1,805,746) 3,716,151	
	材料費			式	1	(1,729,471) 1,975,701	(1,729,471) 1,975,701	
	土工			式	1	1,147,138	1,147,138	
	管工			式	1	(76,275) 593,312	(76,275) 593,312	
φ75本管工事 (鉛管)							(5,789,341) 12,993,137	
	材料費			式	1	(5,456,330) 6,756,200	(5,456,330) 6,756,200	

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	4,629,919	4,629,919	
	管工			式	1	(333,011) 1,607,018	(333,011) 1,607,018	
φ50本管工事 (鉛管)							(193,494) 505,049	
	材料費			式	1	(193,494) 250,164	(193,494) 250,164	
	土工			式	1	203,707	203,707	
	管工			式	1	51,178	51,178	
φ150消火栓設置工事 (鉛管)							(419,784) 703,075	
	材料費			式	1	(418,902) 671,462	(418,902) 671,462	
	管工			式	1	(882) 31,613	(882) 31,613	
φ100消火栓設置工事 (鉛管)							(183,516) 326,228	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	(183,158 309,438)	(183,158 309,438)	
	管工			式	1	(358 16,790)	(358 16,790)	
φ75消火栓設置工事 (鉛管)							(516,923 904,132)	
	材料費			式	1	(516,178 865,818)	(516,178 865,818)	
	管工			式	1	(745 38,314)	(745 38,314)	
給水管接合替工事 (鉛管)							(4,998,301 10,804,750)	
	土工			式	1	2,101,497	2,101,497	
	管工			式	1	(4,998,301 8,703,253)	(4,998,301 8,703,253)	
仮設給水替工事 (鉛管)							(387,288 9,831,979)	
	土工			式	1	4,255,798	4,255,798	

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	(387,288) 5,576,181	(387,288) 5,576,181	
φ150本管撤去工事 (鉛管)							53,124	
	土工			式	1	80,653	80,653	
	管工			式	1	-27,529	-27,529	
φ100本管撤去工事 (鉛管)							624,966	
	土工			式	1	525,610	525,610	
	管工			式	1	99,356	99,356	
φ75本管撤去工事 (鉛管)							772,294	
	土工			式	1	520,063	520,063	
	管工			式	1	252,231	252,231	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(21,087,968) 66,539,247	
共通仮設費				式	1		10,311,936	
		共通仮設費率計算額		式	1		5,997,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		4,314,936	
		運搬費		式	1		10,536	
			運搬費	式	1		10,536	
		安全費		式	1		4,090,200	
			安全費	式	1		4,090,200	
		技術管理費		式	1		214,200	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験 5 試料	式	1		214,200	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式	1		76,851,183	
	現場管理費			式	1		15,333,000	
		現場管理費率計算額		式	1		15,333,000	
工事原価				式	1		92,184,183	
	一般管理費等			式	1		13,055,817	
		一般管理費率計算額		式	1		13,020,000	
		契約保証費		式	1		35,992	
工事価格				式	1		105,240,000	
消費税相当額				式	1		8,419,200	
本工事費				式	1		113,659,200	