

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
<p>施工年度 : 平成 29年度</p> <p>支出費目 : 建-22 建設改良費 (鉛管)</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市 茄子作3丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 茄子作1号線 他</p> <p>工事名 : 茄子作3丁目口径200mm以下配水管改良工事</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p>	<p>決裁根拠 : 4条1.項号別表第1.3.(3)表18</p>		<p>書類名 : 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	<p>基準年度 : 平成 28年度</p> <p>単価適用月度 : 平成 29年 5 月度</p> <p>適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事</p> <p>地域補正 : 市街地</p>			

区 分	金 額	摘 要
工事価格	93,830,000円	
消費税相当額	7,506,400円	
工事費	101,336,400円	

工 事 概 要

建設改良費（鉛管） 種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	DIP φ 200	m	103
	DIP φ 150	m	296
	DIP φ 100	m	151
	DIP φ 75	m	105
	PE φ 50	m	152
設置工	仕切弁 φ 200	箇所	2
	仕切弁 φ 150	箇所	5
	仕切弁 φ 100	箇所	6
	仕切弁 φ 75	箇所	10
	仕切弁 φ 50	箇所	3
	消火栓 φ 75	箇所	3
撤去工	CIP φ 200	m	100
	DIP φ 100	m	23
	VP φ 100	m	429
	CIP φ 75	m	100
	DIP φ 75	m	13
	HIVP φ 50	m	72
	HIVP φ 40	m	27
	HIVP φ 30	m	15
	HIVP φ 25	m	10
給水管接合替工	箇所	71	
仮設給水替工	式	1	
付帯工	式	1	

(010023-0)

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ200本管工事(鉛管)							(3,280,003) 5,069,361	
	材料費			式	1	(3,160,680) 3,326,820	(3,160,680) 3,326,820	
	土工			式	1	1,223,606	1,223,606	
	管工			式	1	(119,323) 518,935	(119,323) 518,935	
φ150本管工事(鉛管)							(6,193,569) 10,364,647	
	材料費			式	1	(5,903,910) 6,187,260	(5,903,910) 6,187,260	
	土工			式	1	2,962,996	2,962,996	
	管工			式	1	(289,659) 1,214,391	(289,659) 1,214,391	
φ100本管工事(鉛管)							(3,347,718) 5,720,027	
	材料費			式	1	(3,212,019) 3,552,039	(3,212,019) 3,552,039	

(010023-0)

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	1,482,720	1,482,720	
	管工			式	1	(135,699) 685,268	(135,699) 685,268	
φ75本管工事 (鉛管)							(2,198,783) 4,462,427	
	材料費			式	1	(2,112,174) 2,678,874	(2,112,174) 2,678,874	
	土工			式	1	1,281,971	1,281,971	
	管工			式	1	(86,609) 501,582	(86,609) 501,582	
φ50本管工事 (鉛管)							(626,000) 2,675,768	
	材料費			式	1	(626,000) 796,010	(626,000) 796,010	
	土工			式	1	1,620,465	1,620,465	
	管工			式	1	259,293	259,293	

(010023-0)

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150消火栓設置工事	(鉛管)						(469,844) 754,524	
	材料費			式	1	(468,962) 721,522	(468,962) 721,522	
	管工			式	1	(882) 33,002	(882) 33,002	
φ75消火栓設置工事	(鉛管)						(164,202) 304,582	
	材料費			式	1	(163,871) 290,151	(163,871) 290,151	
	管工			式	1	(331) 14,431	(331) 14,431	
給水管接合替工事	(鉛管)						(2,757,305) 5,703,030	
	材料費			式	1	(61,498) 61,498	(61,498) 61,498	
	土工			式	1	1,243,467	1,243,467	
	管工			式	1	(2,695,807) 4,398,065	(2,695,807) 4,398,065	

(010023-0)

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設給水替工事(鉛管)							(1,734,296) 13,550,200	
	材料費			式	1	(1,500,329) 1,631,169	(1,500,329) 1,631,169	
	土工			式	1	4,792,084	4,792,084	
	管工			式	1	(233,967) 7,126,947	(233,967) 7,126,947	
φ200本管撤去工事(鉛管)							63,604	
	管工			式	1	63,604	63,604	
φ100本管撤去工事(鉛管)							342,570	
	土工			式	1	130,889	130,889	
	管工			式	1	211,681	211,681	
φ75本管撤去工事(鉛管)							77,278	

(010023-0)

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	77,278	77,278	
φ50本管撤去工事(鉛管)							22,748	
	管工			式	1	22,748	22,748	
φ40本管撤去工事(鉛管)							6,770	
	管工			式	1	6,770	6,770	
φ30本管撤去工事(鉛管)							3,731	
	管工			式	1	3,731	3,731	
φ25本管撤去工事(鉛管)							2,029	
	管工			式	1	2,029	2,029	
舗装本復旧工事(鉛管)							8,013,205	

(010023-0)

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	8,013,205	8,013,205	
直接工事費計							(20,771,720) 57,136,501	

(010023-0)

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(20,771,720) 57,136,501	
共通仮設費				式	1		11,193,608	
		共通仮設費率計算額		式	1		5,199,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		5,994,608	
		運搬費		式	1		17,568	
			運搬費	式	1		17,568	
		準備費		式	1		1,264,640	
			測量費	式	1		1,264,640	
		安全費		式	1		4,498,200	
			安全費	式	1		4,498,200	

(010023-0)

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		技術管理費		式	1		214,200	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験	式	1		214,200	
純工事費				式	1		68,330,109	
	現場管理費			式	1		13,663,000	
		現場管理费率計算額		式	1		13,663,000	
工事原価				式	1		81,993,109	
	一般管理費等			式	1		11,836,891	
		一般管理费率計算額		式	1		11,813,000	
		契約保証費		式	1		32,167	
工事価格				式	1		93,830,000	

(010023-0)

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消費税相当額				式	1		7,506,400	
本工事費				式	1		101,336,400	