

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 29 年度	設 計 書 番 号	17GI0062-0C0					
施 工 場 所	枚方市渚南町地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	御殿山町雨水管改良工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>管きよ更生工 (φ800) L= 22.15m 管きよ更生工 (φ1000) L=120.75m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>70,975,440 円 65,718,000 円 5,257,440 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管路施設			式	1		38,145,690	費目行	
	管きよ更生工		式	1		33,629,428	工種行	
	管きよ内面被膜工 (製管工法)		式	1		26,313,302	種別行	
	更生材料 既設管φ1000mm 更生管φ910mm		式	1				
	製管 既設管φ1000mm 更生管φ910mm		式	1				
	裏込め		式	1				
	仕上		式	1				
	管きよ内面被膜工 (反転・形成工法)		式	1		3,228,969	種別行	
	更生材料 ライニング材 既設管φ800mm		式	1				
	反転・形成 既設管φ800mm L=22.15m		式	1				
	仕上		式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
	管	きよ更生水替工	式	1		138,510	種別行	
		反転・形成用水替工	式	1				
	管	きよ更生付帯工	式	1		3,948,647	種別行	
		管内洗浄工 3回	m	446.6				
		管内調査工 2回	m	297.7				
		人孔調査工	基	5				
		施工前処理工	箇所	3				
		既設管補修工	式	1				
	マン	ホール工	式	1		488,829	工種行	
	マン	ホール補修工	式	1		488,829	種別行	
		人孔蓋	箇所	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		足掛金物	本	24				
		躯体補修	個所	10				
		インバート補修	個所	5				
	管路土工		式	1		1,440	工種行	
		作業残土処理	式	1		1,440	種別行	
		作業残土処理	m3	0.2				
	路盤工		式	1		3,085	工種行	
		舗装準備工	式	1		3,085	種別行	
		不陸整正	m2	5.1				
	舗装工		式	1		12,199	工種行	
		車道アスファルト舗装工	式	1		12,199	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			表層	m2	5.1				
	道路	付属	施設工	式	1		1,150	工種行	
		区画	線工	式	1		1,150	種別行	
			溶融式区画線	m	2.0				
	構造	物撤去	工	式	1		4,009,559	工種行	
		取壊	工	式	1		13,253	種別行	
			舗装版切断	m	9.9				
			舗装版破碎	m2	5.1				
			殻運搬	m3	0.3				
		仮設	工	式	1			種別行	
		水替	工	式	1		488,526	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		ポンプ排水	日					
		ポンプ設置・撤去	現場	1				
		交通管理工	式	1		3,507,780	種別行	
		交通誘導警備	式	1				
直接	工事	費				38,145,690		
		共通仮設費(率分)	式	1		4,428,000		
共通	仮設	費計				4,428,000		
純	工事	費				42,573,690		
		現場管理費	式	1		14,360,000		
工事	原価					56,933,690		
		一般管理費等	式	1		8,784,868		

