

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
<p>施工年度 : 平成 29年度</p> <p>支出費目 : 受 - 1 受託工事費</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市 津田北町3丁目他 地内</p> <p>路線河川名 : 国道 307号 他</p> <p>工事名 : 国道307号口径200mm以下配水管移設工事</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p>	<p>決裁根拠 : 4条1項別表第1 3(3)表18号</p>		<p>書類名 : 受託工事関係綴</p>	
	基準年度 : 平成 28年度		単価適用月度 : 平成29年5月度	
	適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事		地域補正 : 市街地	

区 分	金 額	摘 要
工事価格	43,450,000円	
消費税相当額	3,476,000円	
工事費	46,926,000円	

工 事 概 要

受託工事費 種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	DIPφ200	m	90
	DIPφ150	m	106
	DIPφ100	m	21
	DIPφ75	m	112
設置工	仕切弁φ200	箇所	2
	仕切弁φ100	箇所	2
	仕切弁φ75	箇所	5
撤去工	CIPφ200	m	101
	DIPφ200	m	3
	CIPφ100	m	31
	CIPφ75	m	281
給水管接合替工 付帯工		箇所	2
		式	1

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ200本管工事 (受託)							(2,603,436) 4,522,939	
	材料費			式	1	(2,498,766) 2,664,906	(2,498,766) 2,664,906	
	土工			式	1	1,361,482	1,361,482	
	管工			式	1	(104,670) 496,551	(104,670) 496,551	
φ150本管工事 (受託)							(1,538,397) 3,469,599	
	材料費			式	1	(1,434,520) 1,434,520	(1,434,520) 1,434,520	
	土工			式	1	1,587,609	1,587,609	
	管工			式	1	(103,877) 447,470	(103,877) 447,470	
φ100本管工事 (受託)							(707,861) 1,328,012	
	材料費			式	1	(688,770) 808,210	(688,770) 808,210	

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	373,320	373,320	
	管工			式	1	(19,091) 146,482	(19,091) 146,482	
φ75本管工事 (受託)							(1,318,070) 4,004,742	
	材料費			式	1	(1,225,328) 1,539,178	(1,225,328) 1,539,178	
	土工			式	1	1,897,889	1,897,889	
	管工			式	1	(92,742) 567,675	(92,742) 567,675	
給水管接合替工事 (受託)							(79,922) 343,380	
	土工			式	1	177,368	177,368	
	管工			式	1	(79,922) 166,012	(79,922) 166,012	
φ200本管撤去工事 (受託)							(7,240) 3,533,678	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	(7,240) 7,240	(7,240) 7,240	
	土工			式	1	3,414,029	3,414,029	
	管工			式	1	112,409	112,409	
φ100本管撤去工事 (受託)							(8,251) 734,643	
	材料費			式	1	(8,251) 8,251	(8,251) 8,251	
	土工			式	1	693,390	693,390	
	管工			式	1	33,002	33,002	
φ75本管撤去工事 (受託)							(92,002) 4,467,007	
	材料費			式	1	(5,280) 5,280	(5,280) 5,280	
	土工			式	1	4,061,418	4,061,418	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(6,355,179) 25,202,485	
共通仮設費				式	1		5,574,270	
		共通仮設費率計算額		式	1		2,721,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		2,853,270	
		運搬費		式	1		155,524	
			運搬費	式	1		155,524	
		準備費		式	1		81,026	
			試掘工	式	1		81,026	
		安全費		式	1		2,488,200	
			安全費	式	1		2,488,200	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		技術管理費		式	1		128,520	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験 3 試料	式	1		128,520	
純工事費				式	1		30,776,755	
	現場管理費			式	1		6,806,000	
		現場管理费率計算額		式	1		6,806,000	
工事原価				式	1		37,582,755	
	一般管理費等			式	1		5,867,245	
		一般管理费率計算額		式	1		5,860,000	
		契約保証費		式	1		14,364	
工事価格				式	1		43,450,000	

