

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

当初設計書

起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
決裁根拠： 条 項号 別表第1 3 (3)表18		書類名： 受託工事費関係綴	

施工年度 : 平成 29年度
 支出費目 : 受-2 受託工事費 (受託)
 :
 :
 :

基準年度 : 平成 28年度
 単価適用月度 : 平成 29年 5月 度
 適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事
 地域補正 : 地域補正無し

工事場所 : 枚方市茄子作南町他
 路線河川名 : 府道 枚方富田林泉佐野線 他
 工事名 : 茄子作南土地区画整理事業に伴う口径100mm配水管整備工事
 :
 :

区 分	金 額	摘 要
工事価格	27,190,000 円	
消費税相当額	2,175,200 円	
工事費	29,365,200 円	

工 事 概 要

受託工事費 (受託)

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 0 0	m	5 0 2
	D I P φ 7 5	m	4
設置工	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	7
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1
撤去工	V P φ 5 0	m	1 1 0
	D I P φ 1 0 0	m	1 2
	D I P φ 7 5	m	2
仮設給水替工		式	1
給水管接合替工		箇所	2
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管工事（依頼）							(5,919,044) 12,520,774	
	材料費			式	1	(5,466,209) 5,937,869	(5,466,209) 5,937,869	
	土工			式	1	4,542,583	4,542,583	
	管工			式	1	(452,835) 2,040,322	(452,835) 2,040,322	
給水管接合替工事（依頼）							(63,825) 201,035	
	土工			式	1	84,883	84,883	
	管工			式	1	(63,825) 116,152	(63,825) 116,152	
φ50本管撤去工事（依頼）							1,082,289	
	土工			式	1	971,462	971,462	
	管工			式	1	110,827	110,827	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(5,982,869) 16,382,104	
共通仮設費				式	1		2,857,088	
		共通仮設費率計算額		式	1		1,597,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		1,260,088	
		運搬費		式	1		48	
			運搬費	式	1		48	
		安全費		式	1		1,178,100	
			安全費	式	1		1,178,100	
		技術管理費		式	1		81,940	
			土質区分判定試験	式	1		81,940	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式	1		19,239,192	
	現場管理費			式	1		4,054,000	
		現場管理費率計算額		式	1		4,054,000	
工事原価				式	1		23,293,192	
	一般管理費等			式	1		3,896,808	
		一般管理費率計算額		式	1		3,890,000	
		契約保証費		式	1		9,015	
工事価格				式	1		27,190,000	
消費税相当額				式	1		2,175,200	
本工事費				式	1		29,365,200	