

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

<p> 施工年度 : 平成 29年度 支出費目 : 建-20 建設改良費(依頼) : : : : : 工事場所 : 枚方市 渚栄町 地内 路線河川名 : 市道 渚日生住宅第14号線 他 工事名 : 渚栄町口径150mm以下配水管移設工事 : : </p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">起案日</td> <td style="width: 40%;">平成 年 月 日</td> <td style="width: 20%;">決裁日</td> <td style="width: 20%;">平成 年 月 日</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> 決裁根拠 : 4条1項 号別表第13(3)表18項 </td> <td colspan="2"> 書類名 : 建設改良工事・委託関係綴 </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> 基準年度 : 平成 28年度 単価適用月度 : 平成 29年 5 月度 適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事 地域補正 : 市街地 </td> </tr> </table>	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日	決裁根拠 : 4条1項 号別表第13(3)表18項		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴		基準年度 : 平成 28年度 単価適用月度 : 平成 29年 5 月度 適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事 地域補正 : 市街地			
起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日										
決裁根拠 : 4条1項 号別表第13(3)表18項		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴											
基準年度 : 平成 28年度 単価適用月度 : 平成 29年 5 月度 適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事 地域補正 : 市街地													

区 分	金 額	摘 要
工事価格	22,570,000円	
消費税相当額	1,805,600円	
工事費	24,375,600円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼） 種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	5 5
	D I P φ 7 5	m	9 3
設置工	P E φ 5 0	m	1 8
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	4
	仕切弁 φ 7 5	箇所	4
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
給水管接合替工		箇所	1 1
仮設給水替工		式	1
撤去工	D I P φ 1 5 0	m	5 9
	D I P φ 7 5	m	8 6
	H I V P φ 5 0	m	1 8

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事 (依頼)							(2,118,903) 3,329,301	
	材料費			式	1	(2,065,150) 2,291,830	(2,065,150) 2,291,830	
	土工			式	1	711,475	711,475	
	管工			式	1	(53,753) 325,996	(53,753) 325,996	
φ75本管工事 (依頼)							(1,554,994) 3,091,577	
	材料費			式	1	(1,478,330) 1,705,010	(1,478,330) 1,705,010	
	土工			式	1	987,825	987,825	
	管工			式	1	(76,664) 398,742	(76,664) 398,742	
φ50本管工事 (依頼)							(239,468) 534,647	
	材料費			式	1	(239,468) 296,138	(239,468) 296,138	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	187,337	187,337	
	管工			式	1	51,172	51,172	
φ150消火栓設置工事 (依頼)							(192,671) 335,104	
	材料費			式	1	(192,181) 318,461	(192,181) 318,461	
	管工			式	1	(490) 16,643	(490) 16,643	
給水管接合替工事 (依頼)							(393,849) 864,332	
	土工			式	1	214,859	214,859	
	管工			式	1	(393,849) 649,473	(393,849) 649,473	
φ150仮設本管工事 (依頼)							1,155,649	
	土工			式	1	361,722	361,722	

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	793,927	793,927	
φ75仮設本管工事 (依頼)							1,316,739	
	土工			式	1	612,022	612,022	
	管工			式	1	704,717	704,717	
φ50仮設本管工事 (依頼)							318,468	
	土工			式	1	152,629	152,629	
	管工			式	1	165,839	165,839	
仮設給水替工事 (依頼)							(46,229) 217,147	
	管工			式	1	(46,229) 217,147	(46,229) 217,147	
φ150本管撤去工事 (依頼)							746,111	

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	719,017	719,017	
	管工			式	1	27,094	27,094	
φ75本管撤去工事(依頼)							933,664	
	土工			式	1	874,448	874,448	
	管工			式	1	59,216	59,216	
φ50本管撤去工事(依頼)							220,330	
	土工			式	1	181,251	181,251	
	管工			式	1	39,079	39,079	
直接工事費計							(4,546,114) 13,063,069	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(4,546,114) 13,063,069	
共通仮設費				式	1		2,555,256	
		共通仮設費率計算額		式	1		1,572,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		983,256	
		運搬費		式	1		4,056	
			仮設材運搬費	式	1		4,056	
		安全費		式	1		979,200	
			安全費	式	1		979,200	
純工事費				式	1		15,618,325	
		現場管理費		式	1		3,634,000	

