

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
変 更 設 計 書							
平成 29 年度	設計書番号	17DC0061-1C0					
施工場所	枚方市中宮西之町4340番地他						
路線・河川名	百済寺跡公園						
工事名	百済寺跡公園第3期再整備工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	<p style="text-align: center;">【基幹事業】</p> 基盤整備 敷地造成工一式 植栽 植栽工一式 施設整備 園路広場整備工一式 修景施設整備工一式	<p style="text-align: center;">【基幹事業】</p> 基盤整備 敷地造成工一式 植栽 植栽工一式 施設整備 園路広場整備工一式 修景施設整備工一式
	<p style="text-align: center;">【その他事業】</p> 基盤整備 構造物撤去工一式 敷地造成工一式 植栽 植栽工一式 施設整備 園路広場整備工一式 仮設工一式	<p style="text-align: center;">【その他事業】</p> 基盤整備 構造物撤去工一式 敷地造成工一式 植栽 植栽工一式 施設整備 園路広場整備工一式 仮設工一式
設 計 金 額	71,524,080 円	69,810,120 円
(内 訳)		
工 事 価 格	66,226,000 円	64,639,000 円
消 費 税 等 相 当 額	5,298,080 円	5,171,120 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 65,340,000 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 60,500,000 円 消費税等相当額 4,840,000 円	変更契約金額 (税込み) 63,774,000 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 59,050,000 円 消費税等相当額 4,724,000 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
【基幹事業】								
							注釈行	
基盤整備			式	1		2,004,478	費目行	
				1		1,839,508		
	敷地造成工		式	1		2,004,478	工種行	
				1		1,839,508		
	掘削工		式	1		87,438	種別行	
		掘削 土砂 現場制約あり	m3	19				
	盛土工		式	1		1,689,490	種別行	
				1		1,524,520		
		人力盛土（流用土） 埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	49				
				84				
		人力盛土（購入土） 埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	141				
				106				
		土材料 (ふるっていない状態)	m3	188				
				141				
	法面整形工		式	1		227,550	種別行	
		法面整形（人力） 盛土部 法面締固め有 現場制約有 砂及び砂質土、粘性土	m2	205				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
植栽			式	1		1,105,758	費目行	
	植栽工		式	1		1,105,758		工種行
	地被類植栽工		式	1		1,105,758	種別行	
	張芝工 ｼﾞｸﾞ張 芝串無 野芝	m2	682					
	張芝工 ｼﾞｸﾞ張 芝串有 野芝	m2	205					
施設整備			式	1		32,647,382	費目行	
	園路広場整備工		式	1		3,342,270		工種行
	土系舗装工		式	1		2,377,270	種別行	
	上層路盤(歩道部) 75mm以上125mm以下 再生粒度調整碎石RM-30	m2	522					
	土系舗装 t=50mm 舗道専用高機能土舗装材	m2	247					
	階段工		式	1		965,000	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		擬木階段 W2000 PC擬木角型 杭共	組	16				
		擬木階段 W1200 PC擬木角型	組	32				
		擬木階段袖 W2000 PC擬木角型	基	12				
	修景施設整備工		式	1		29,305,112	工種行	
	作業土工		式	1		294,719	種別行	
		床掘り 土砂 現場制約あり	m3	36				
		埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	5				
	東塔基壇石組工		式	1		13,736,150	種別行	
		東塔基壇基礎	m	45				
		東塔基壇基礎 (階段)	m	10				
		延石製作設置 花崗岩 150*350*1000内外	m	55				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		地覆石製作設置 花崗岩 180*400*1000内外	m	53				
		葛石製作設置 花崗岩 224*500*1000内外	m	44				
		束石製作設置 花崗岩 230*400*896内外	石	32				
		羽目石製作設置 花崗岩 130*860~900*976内外	石	24				
		階段羽目石製作設置 花崗岩 120/900*130*976内外	石	8				
		階段耳石製作設置 花崗岩 150*500*1450内外	石	8				
		階段踏石製作設置 花崗岩 224*300*1000内外	m	30				
		中門基壇	式	1		5,751,161	種別行	
		中門基壇基礎	m	40				
		中門基壇（階段）基礎	m	7				
		地覆石製作設置 花崗岩 150*300*600内外	m	41				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		葛石製作設置 花崗岩 150*300*600内外	m	45				
		束石製作設置 花崗岩 180*300*370内外	石	22				
		羽目石製作設置 花崗岩 130*600*600内外	石	52				
		階段耳石製作設置 花崗岩 150/170*130*850内外	石	4				
		階段段石製作設置 花崗岩 185*400*1000内外	m	22				
		礎石設置工	式	1		4,477,300	種別行	
		礎石 ^レ 製作設置(東礎心礎) 御影石 自然石1000内外 柱座960内外 凸付	個	1				
		礎石 ^レ 製作設置(東礎礎石) 御影石 自然石650内外 柱座600内外 出ほぞ加工無	個	4				
		礎石 ^レ 製作設置(東礎礎石) 御影石 自然石650内外 柱座600内外 出ほぞ加工	個	12				
		礎石 ^レ 製作設置(中門礎石) 御影石 自然石650内外 柱座550内外 凸付	個	12				
		基壇せん設置	式	1		2,800,182	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		金堂基壇 70*230*300 GRC 3色指定	m	77				
		基壇延石整備	式	1		2,245,600	種別行	
		西塔基壇 150*350*1000内外	m	56				
		【その他事業】					注釈行	
基盤整備			式	1		1,476,767	費目行	
				1		660,454		
		構造物撤去工	式	1		1,364,347	工種行	
				1		515,694		
		作業土工	式	1		90,891	種別行	
				1		42,736		
		埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	9				
				4				
		土材料 (ふるっていない状態)	m3	12				
				6				
		構造物取壊し工	式	1		1,045,393	種別行	
				1		271,355		
		間知石側溝解体 石積取壊し(人力) 空積控え45cm未満	m2	137				
				13				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		敷石、石階段解体撤去 野面石採取 控長250mm 小車運搬20m	m2	41				
				15				
		殻運搬処分 【石材】	m3	20				
				10				
	抜根工		式	1		228,063	種別行	
				1		201,603		
	人力抜根		m2	185				
				87				
		トラック2t積運転(往復1回) 片道1.5km	回	39				
敷地造成工			式	1		112,420	工種行	
				1		144,760		
	法面整形工		式	1		112,420	種別行	
				1		144,760		
		人力施工による植生工 植生シート工(標準品) 500m2未満 制約無	m2	146				
				188				
植栽			式	1		311,260	費目行	
	植栽工		式	1		311,260	工種行	
	作業土工		式	1		51,412	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		床掘り 土砂 現場制約あり	m3	4				
		埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	4				
		生垣工	式	1		259,848	種別行	
		公園植栽(植樹) 中木・樹高100cm以上200cm未満 50本以上 制約無 土改無 植樹割増有	本	72				
施設整備			式	1		1,032,320	費目行	
	園路広場整備工		式	1		216,320	工種行	
	土系舗装工		式	1		216,320	種別行	
		土系舗装 t=50mm 舗道専用高機能土舗装材	m2	26				
	仮設工		式	1		816,000	工種行	
	交通管理工		式	1		816,000	種別行	
		交通誘導警備員B	人					

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
直接工事費				38,577,965		
				37,596,682		
共通仮設費(率分)	式	1		4,259,000		
		1		4,158,000		
共通仮設費計				4,259,000		
				4,158,000		
純工事費				42,836,965		
				41,754,682		
現場管理費	式	1		14,547,000		
		1		14,229,000		
工事原価				57,383,965		
				55,983,682		
一般管理費等	式	1		8,842,869		
		1		8,655,637		
工事価格				66,226,000		
				64,639,000		
消費税相当額	%	8		5,298,080		
		8		5,171,120		
設計価格				71,524,080		
				69,810,120		