

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

変更設計書

<p> 施工年度 : 平成 29年度 支出費目 : 建-17 建設改良費(更新) : : : : : 工事場所 : 枚方市 尊延寺2. 3丁目 地内 路線河川名 : 尊延寺第1号線 他 工事名 : 尊延寺口径250mm以下配水管改良工事【第2回目変更】 : : </p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">起案日</td> <td style="width: 45%;">平成 年 月 日</td> <td style="width: 15%;">決裁日</td> <td style="width: 25%;">平成 年 月 日</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> 決裁根拠： 条 項 号 別表1.3(3)表18項 </td> <td colspan="2"> 書類名： 建設改良工事・委託関係綴 </td> </tr> <tr> <td>基準年度</td> <td colspan="3">平成 28年度</td> </tr> <tr> <td>単価適用月度</td> <td colspan="3">平成 29年 5 月度</td> </tr> <tr> <td>適用工種</td> <td colspan="3">開削工事及び小口径推進工事</td> </tr> <tr> <td>地域補正</td> <td colspan="3">地域補正無し</td> </tr> </table>	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日	決裁根拠： 条 項 号 別表1.3(3)表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴		基準年度	平成 28年度			単価適用月度	平成 29年 5 月度			適用工種	開削工事及び小口径推進工事			地域補正	地域補正無し		
起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日																						
決裁根拠： 条 項 号 別表1.3(3)表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴																							
基準年度	平成 28年度																								
単価適用月度	平成 29年 5 月度																								
適用工種	開削工事及び小口径推進工事																								
地域補正	地域補正無し																								

区 分	金 額	変 更	増 減
工事価格	46,110,000 円	46,010,000 円	-100,000 円
消費税相当額	3,688,800 円	3,680,800 円	-8,000 円
工事費	49,798,800 円	49,690,800 円	-108,000 円

工 事 概 要

建設改良費 (更新)	種 別	形 質	単位	当初	変更
布設工		D I P φ 2 5 0	m	6 8	6 9
		D I P φ 1 0 0	m	3	4
		H I V P φ 5 0	m	7	7
推進工 (小口径泥水)		φ 4 0 0	m	1 6	1 6
	立坑工	φ 1 5 0 0	箇所	1	1
		φ 2 0 0 0	箇所	1	1
設置工		仕切弁 φ 2 5 0	箇所	3	3
		仕切弁 φ 1 0 0	箇所	2	2
		空気弁 φ 2 5	箇所	1	1
撤去工		D I P φ 2 5 0	m	4 9	4 9
		D I P φ 7 5	m	1	1
		V P φ 5 0	m	4	4
		S U S φ 2 5 0	m	8	8
給水管接合替工		箇所	6	8	
仮設給水替工		式	1	1	
付帯工		式	1	1	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ250本管工事（更新）							(5,026,911)	
							7,352,363	
							(4,923,143)	
							7,300,449	
	材料費			式	1	(4,956,241)	(4,956,241)	
						5,768,705	5,768,705	
				式	1	(4,851,471)	(4,851,471)	
						5,663,935	5,663,935	
	土工			式	1	495,764	495,764	
						540,501	540,501	
				式	1	(70,670)	(70,670)	
						1,087,894	1,087,894	
	管工			式	1	(71,672)	(71,672)	
						1,096,013	1,096,013	
φ100本管工事（更新）							(202,993)	
							321,491	
							(211,920)	
							345,166	
	材料費			式	1	(201,380)	(201,380)	
						258,050	258,050	
				式	1	(209,680)	(209,680)	
						266,350	266,350	
	土工			式	1	34,943	34,943	
						46,479	46,479	
				式	1	(1,613)	(1,613)	
						28,498	28,498	
	管工			式	1	(2,240)	(2,240)	
						32,337	32,337	
φ50本管工事（更新）							(188,535)	
							390,860	
							(173,815)	
							340,632	
	材料費			式	1	(187,550)	(187,550)	
						244,220	244,220	
				式	1	(172,650)	(172,650)	
						229,320	229,320	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	99,866	99,866	
	土工			式	1	78,870	78,870	
					1	(985)	(985)	
					1	46,774	46,774	
	管工			式	1	(1,165)	(1,165)	
					1	32,442	32,442	
給水管接合替工事 (更新)							(379,139)	
							720,792	
							(424,304)	
							728,950	
					1	174,865	174,865	
	土工			式	1	167,819	167,819	
					1	(379,139)	(379,139)	
					1	545,927	545,927	
	管工			式	1	(424,304)	(424,304)	
					1	561,131	561,131	
仮設本管工事 (更新)							(1,335,004)	
							3,457,653	
							(1,335,004)	
							3,457,653	
					1	(1,335,004)	(1,335,004)	
					1	1,416,014	1,416,014	
	材料費			式	1	(1,335,004)	(1,335,004)	
					1	1,416,014	1,416,014	
					1	367,428	367,428	
	土工			式	1	367,428	367,428	
					1	1,674,211	1,674,211	
	管工			式	1	1,674,211	1,674,211	
仮設給水替工事 (更新)							(26,323)	
							130,637	
							(26,323)	
							130,637	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工				1	(26,323) 130,637	(26,323) 130,637	
				式	1	(26,323) 130,637	(26,323) 130,637	
φ250本管撤去工事(更新)							(124,822) 1,176,511	
							(124,822) 1,176,511	
	土工				1	811,023	811,023	
					式	1	811,023	811,023
	管工				1	(124,822) 365,488	(124,822) 365,488	
					式	1	(124,822) 365,488	(124,822) 365,488
φ50本管撤去工事(更新)							98,572	
							84,555	
	土工				1	63,362	63,362	
					式	1	50,157	50,157
	管工				1	35,210	35,210	
					式	1	34,398	34,398
推進工事(小口径推進 管径400mm)			小口径泥水推進工法		1		4,705,938	
					1		4,705,938	
	推進工				1	2,367,553	2,367,553	
					式	1	2,367,553	2,367,553
	仮設備工		小口径		1	741,372	741,372	
					式	1	741,372	741,372

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	965,213	965,213	
	送排泥設備工			式	1	965,213	965,213	
					1	631,800	631,800	
	泥水処理設備工			式	1	631,800	631,800	
							6,822,929	
立坑工事				式			6,822,929	
					1	2,922,929	2,922,929	
	ライナープレート（到達）		φ1500 1基	式	1	2,922,929	2,922,929	
					1	3,817,900	3,817,900	
	ライナープレート（発進）		φ2000 1基	式	1	3,817,900	3,817,900	
					1	82,100	82,100	
	仮設昇降設備			式	1	82,100	82,100	
							1,480,089	
舗装本復旧工事（更新）							1,493,352	
					1	1,480,089	1,480,089	
	土工			式	1	1,493,352	1,493,352	
					1	52,790	52,790	
付帯工事				式	1	52,790	52,790	
					1	75,598	75,598	
仮設工事				式	1	75,598	75,598	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(7,283,727) 26,786,223	
				式	1		(7,219,331) 26,715,160	
共通仮設費					1		5,861,372	
				式	1		5,856,372	
					1		2,546,000	
			共通仮設費率計算額	式	1		2,541,000	
					1		3,315,372	
			共通仮設費 積上額計	式	1		3,315,372	
					1		708,648	
			運搬費	式	1		708,648	
					1		708,648	
			運搬費	式	1		708,648	
					1		2,499,000	
			安全費	式	1		2,499,000	
					1		2,499,000	
			安全費 交通整理員	式	1		2,499,000	
					1		18,684	
			役務費	式	1		18,684	
					1		18,684	
			電力設備工事負担金	式	1		18,684	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
					1		89,040	
		技術管理費		式	1		89,040	
			土質区分判定試験		1		89,040	
				式	1		89,040	
純工事費					1		32,647,595	
				式	1		32,571,532	
	現場管理費				1		7,065,000	
				式	1		7,053,000	
					1		7,065,000	
		現場管理費率計算額		式	1		7,053,000	
工事原価					1		39,712,595	
				式	1		39,624,532	
	一般管理費等				1		6,397,405	
				式	1		6,385,468	
					1		6,382,000	
		一般管理費率計算額		式	1		6,370,000	
					1		15,936	
		契約保証費		式	1		15,936	
工事価格					1		46,110,000	
				式	1		46,010,000	

