

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
<p>変 更 設 計 書</p>							
平成 29 年度	設 計 書 番 号	17GI0071-1C0					
施 工 場 所	枚方市 杉山手 3 丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	杉山手 3 丁目汚水管更生工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	管きょ工 更生工 汚水管 φ250 L=92.8m 付帯工 一式 舗装工 一式	管きょ工 更生工 汚水管 φ250 L=92.8m 付帯工 一式 舗装工 一式
設 計 金 額	11,735,280 円	11,925,360 円
(内 訳)		
工 事 価 格	10,866,000 円	11,042,000 円
消 費 税 等 相 当 額	869,280 円	883,360 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 10,362,600 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 9,595,000 円 消費税等相当額 767,600 円	変更契約金額 (税込み) 10,530,000 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 9,750,000 円 消費税等相当額 780,000 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
管路施設	式	1		5,358,955	費目行	
		1		5,453,015		
管きよ更生工	式	1		4,477,118	工種行	
		1		4,571,178		
管きよ内面被覆工 (反転・形成工法)	式	1		3,583,800	種別行	
更生材料 φ250	式	1				
反転・形成 φ250	式	1				
仕上	式	1				
管きよ更生水替工	式	1		677,600	種別行	
反転・形成用水替	式	1				
管きよ更生付帯工	式	1		215,718	種別行	
		1		309,778		
管内洗浄工 2回	m	175.2				
TVカメラ調査工 2回	m	175.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
施工前処理	式	1				
		1				
マンホール工	式	1		712,156	工種行	
標準マンホール工	式	1		712,156	種別行	
足掛金物取替工	箇所	24				
人孔蓋取替工	箇所	6				
インバート取壊復旧工	箇所	8				
路盤工	式	1		18,709	工種行	
車道路盤工	式	1		18,709	種別行	
上層路盤工 t=250mm 2層 再生粒度調整砕石RM-25	m2	5.5				
不陸整正補足材 t=30mm 再生粒度調整砕石RM-25	m2	21.0				
舗装工	式	1		53,329	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
表層	式	1		53,329	種別行	
As人力舗装・表層工 瀝青材無 1層 車道b<1.4m 厚50mm 再生密粒As 密粒度13 4t車	m2	5.5				
As機械舗装・表層工 フライム 砂有 車道3.0m<b 厚50mm 再生密粒As 密粒度13 4t車	m2	21.0				
道路付属施設工	式	1		3,332	工種行	
区画線工	式	1		3,332		種別行
区画線設置 溶融式手動 実線・セアラ・30cm 50m未満 制約無 夜間無 塗布有 排水無 未供無	m	3.1				
構造物撤去工	式	1		94,311	工種行	
取壊工	式	1		63,371		種別行
舗装版切断 アスファルト舗装版 Coなし As15cm以下	m	68.8				
バックホ舗装版破碎積込	m2	26.5				
作業土工	式	1		2,675	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
バックホウ掘削積込及び積込 クローラ型山積0.13m3(平積0.1m3) 路盤	m3	1.4				
殻運搬	式	1		28,265	種別行	
ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) As塊 DID有 6.5以下 良好	m3	1.3				
ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 無筋Co DID有 3.5以下 良好	m3	1.0				
ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 廃路盤 DID有 3.5以下 良好	m3	1.4				
仮設工	式	1		357,000	費目行	
交通管理工	式	1		357,000	工種行	
交通誘導警備員B	式	1				
直接工事費				5,715,955		
				5,810,015		
共通仮設費(率分)	式	1		875,000		
		1		890,000		
共通仮設費計				875,000		
				890,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
純工事費				6,590,955		
				6,700,015		
現場管理費	式	1		2,531,000		
		1		2,573,000		
工事原価				9,121,955		
				9,273,015		
一般管理費等	式	1		1,744,117		
		1		1,769,291		
工事価格				10,866,000		
				11,042,000		
消費税相当額	%			869,280		
				883,360		
設計価格				11,735,280		
				11,925,360		

