

枚方市

| 部 長 | 次 長 | 室 長 | 課 長 | 課長代理 | 校 合 | 検 算 | 設 計 |
|------------------|---------------------------|---------------|-----|------|-----|--|-----|
| | | | | | | | |
| | | | | | | 事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日 | |
| <p>変 更 設 計 書</p> | | | | | | | |
| 平成 29 年度 | 設 計 書 番 号 | 17DB04013-1C0 | | | | | |
| 施 工 場 所 | 枚方市 磯島北町 地内 | | | | | | |
| 路 線 ・ 河 川 名 | 磯島第8号線 | | | | | | |
| 工 事 名 | 磯島第8号線道路排水施設設置工事 (H29-13) | | | | | | |

| | 変 更 前 | 変 更 後 |
|------------------|---|---|
| 設 計 大 要 | 排水構造物工 一式 (開削、管径300mm) 舗装工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=260.0m | 排水構造物工 一式 (開削、管径300mm) 舗装工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=260.0m |
| 設 計 金 額 (内 訳) | 27,453,600 円 | 31,804,920 円 |
| 工 事 価 格 | 25,420,000 円 | 29,449,000 円 |
| 消 費 税 等 相 当 額 | 2,033,600 円 | 2,355,920 円 |
| 契 約 金 額 | 前回契約金額 (税込み) 24,450,120 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 22,639,000 円 消費税等相当額 1,811,120 円 | 変更契約金額 (税込み) 28,325,160 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 26,227,000 円 消費税等相当額 2,098,160 円 |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|---|----|-------|-----|------------|-----|-----|
| 道路改良 | 式 | 1 | | 14,479,356 | 費目行 | |
| | | 1 | | 16,995,215 | | |
| 排水構造物工(開削、管径300mm) L=260.0m | 式 | 1 | | 9,201,532 | 工種行 | |
| | | 1 | | 11,044,191 | | |
| 作業土工 | 式 | 1 | | 4,255,898 | 種別行 | |
| | | 1 | | 6,054,957 | | |
| 機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3) | m3 | 330.7 | | | | |
| 機械投入埋戻工(流用土)(小型バックホウ山積0.1m3) 機械投入+締固め | m3 | 167.2 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| 機械投入埋戻工(改良土)(小型バックホウ山積0.1m3) 機械投入+締固め | m3 | --- | | | | |
| | | 167.2 | | | | |
| 発生土処理 | m3 | 144.9 | | | | |
| | | 330.7 | | | | |
| 管基礎工 | 式 | 1 | | 513,867 | 種別行 | |
| | | | | | | |
| 砂基礎工 【RC-10、小型】 | m | 197.3 | | | | |
| | | | | | | |
| 碎石基礎工 【RC-40、小型】 | m | 46.3 | | | | |
| | | | | | | |
| 管布設工 | 式 | 1 | | 1,985,430 | 種別行 | |
| | | | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--|----|-------|-----|-----------|-----|-----|
| 硬質塩化ビニル管設置工 管径300mm 20m以上 | m | 199.3 | | | | |
| リブ付硬質塩化ビニル管設置工 管径300mm 20m以上 | m | 47.3 | | | | |
| マンホール用可とう性継手設置工 VU、管径300mm | 箇所 | 24 | | | | |
| マンホール用可とう性継手設置工 PRP、管径300mm | 箇所 | 3 | | | | |
| 開削水替工 | 式 | 1 | | 17,994 | 種別行 | |
| 開削水替 | 日 | | | | | |
| マンホール工 新設13箇所(組立式)、既設1箇所 | 式 | 1 | | 1,939,543 | 種別行 | |
| 楕円マンホール 【平均マンホール深H=1.32m、蓋の耐荷重T-14】 | 箇所 | 13 | | | | |
| 既設マンホール コンクリートはつり | 箇所 | 1 | | | | |
| 特殊人孔設置工 Aタイプ ホルト固定式 | 箇所 | 2 | | | | |
| 特殊人孔設置工 Bタイプ ホルト固定式 | 箇所 | 1 | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|--|----|-------|-----|-----------|-----|-----|
| 集水柵工 | 式 | 1 | | 488,800 | 種別行 | |
| | | 1 | | 532,400 | | |
| 集水柵設置工 ボルト固定式 | 箇所 | 4 | | | | |
| | | 4 | | | | |
| 舗装工 | 式 | 1 | | 3,090,175 | 工種行 | |
| | | | | | | |
| 舗装撤去工 | 式 | 1 | | 1,473,516 | 種別行 | |
| | | | | | | |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下 | m | 539.4 | | | | |
| | | | | | | |
| バックホ舗装版破碎積込 | m2 | 762.4 | | | | |
| | | | | | | |
| ダンプトラック運搬 バックホ山積0.13m3(平積0.1m3) As塊 DID有 6.5以下 良好 | m3 | 38.1 | | | | |
| | | | | | | |
| 舗装復旧工 (仮復旧) | 式 | 1 | | 648,648 | 種別行 | |
| | | | | | | |
| 上層路盤 125mm超150mm以下 再生粒度調整碎石RM-30 | m2 | 236.5 | | | | |
| | | | | | | |
| 表層 45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生密粒度アスコ(13) 乳剤無し | m2 | 236.5 | | | | |
| | | | | | | |
| 舗装復旧工 (本復旧) | 式 | 1 | | 968,011 | 種別行 | |
| | | | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|--|----|-------|----|------------|-----|----|
| 不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30 | m2 | 517.1 | | | | |
| | | | | | | |
| 表層 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3 | m2 | 517.1 | | | | |
| | | | | | | |
| 仮設工 | 式 | 1 | | 2,187,649 | 工種行 | |
| | | 1 | | 2,860,849 | | |
| 管路土留工 | 式 | 1 | | 627,049 | 種別行 | |
| | | | | | | |
| アルミ矢板土留 【矢板長 H=2.0m】 | m | 115.5 | | | | |
| | | | | | | |
| 交通管理工 | 式 | 1 | | 1,560,600 | 種別行 | |
| | | 1 | | 2,233,800 | | |
| 交通誘導警備員B | 人 | | | | | |
| | | | | | | |
| 直接工事費 | | | | 14,479,356 | | |
| | | | | 16,995,215 | | |
| 技術管理費 | 式 | 1 | | 7,100 | | |
| | | | | | | |
| 共通仮設費(積上分計) | | | | 7,100 | | |
| | | | | | | |
| 共通仮設費(率分) | 式 | 1 | | 1,913,000 | | |
| | | 1 | | 2,180,000 | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|----------------|----|-----|-----|------------|----|-----|
| 共通仮設費計 | | | | 1,920,100 | | |
| | | | | 2,187,100 | | |
| 純工事費 | | | | 16,399,456 | | |
| | | | | 19,182,315 | | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | | 5,264,000 | | |
| | | 1 | | 6,018,000 | | |
| 工事原価 | | | | 21,663,456 | | |
| | | | | 25,200,315 | | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | | 3,757,476 | | |
| | | 1 | | 4,248,917 | | |
| 工事価格 | | | | 25,420,000 | | |
| | | | | 29,449,000 | | |
| 消費税相当額 | % | 8 | | 2,033,600 | | |
| | | 8 | | 2,355,920 | | |
| 設計価格 | | | | 27,453,600 | | |
| | | | | 31,804,920 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |