

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
<p>変 更 設 計 書</p>							
平成 29 年度	設 計 書 番 号	17GI0070-1C0					
施 工 場 所	枚方市杉北町1丁目						
路 線 ・ 河 川 名	責谷川						
工 事 名	責谷川護岸補修工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	土 工 1 式 矢 板 工 L=145.75m 構造物撤去工 1 式 仮 設 工 1 式	土 工 1 式 矢 板 工 L=143.50m 構造物撤去工 1 式 仮 設 工 1 式
設 計 金 額	11,986,920 円	12,363,840 円
(内 訳)		
工 事 価 格	11,099,000 円	11,448,000 円
消 費 税 等 相 当 額	887,920 円	915,840 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 10,775,160 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 9,977,000 円 消費税等相当額 798,160 円	変更契約金額 (税込み) 11,113,200 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 10,290,000 円 消費税等相当額 823,200 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
築堤・護岸			式	1		5,591,011	費目行	
				1		5,777,475		
矢板護岸工			式	1		4,780,753	工種行	
				1		4,867,425		
作業土工			式	1		272,997	種別行	
				1		429,257		
		掘削	m3	18.0				
		盛土	m3	10.5				
				18.8				
		裏込め土のう	袋	375				
				563				
矢板工			式	1		4,507,756	種別行	
				1		4,438,168		
		軽量鋼矢板 2型 L=2.5m	枚	583				
				574				
構造物撤去工			式	1		226,997	工種行	
				1		326,789		
撤去工			式	1		196,234	種別行	
		板柵撤去工	m	67				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		矢板撤去工	枚	47				
		発生材運搬 木材	m3	2.4				
		現場発生品運搬	回	1				
	撤去	復旧工	式	1		30,763	種別行	
				1		130,555		
		硬質塩化ビニル管撤去復旧工 呼び径200mm	m	4				
				22				
		鋼板撤去復旧工 1200×3500	式	1				
		角落し工	式	1				
	仮設工		式	1		583,261	工種行	
	工事	用道路工	式	1		277,261	種別行	
		敷鉄板	m	126.2				
		交通管理工	式	1		306,000	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			交通誘導警備	式	1				
直接	工事	費					5,591,011		
							5,777,475		
			運搬費	式	1		273,000		
			共通仮設費(積上分計)				273,000		
			共通仮設費(率分)	式	1		700,000		
						1		723,000	
共通	仮設	費計					973,000		
							996,000		
純	工事	費					6,564,011		
							6,773,475		
			現場管理費	式	1		2,758,000		
						1		2,846,000	
工事	原価						9,322,011		
							9,619,475		
			一般管理費等	式	1		1,777,707		
						1		1,828,543	
工事	価格						11,099,000		
							11,448,000		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	消費	税	相当額	%			887,920		
							915,840		
設計	価格						11,986,920		
							12,363,840		