

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
<p>変 更 設 計 書</p>							
平成 29 年度	設 計 書 番 号	17GI0072-1C0					
施 工 場 所	枚方市 杉山手2丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	責谷川護岸擁壁補修工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	護岸擁壁工 18.8m3 土工 一式 仮設工 一式	護岸擁壁工 18.8m3 土工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	9,117,360 円	10,254,600 円
工 事 価 格	8,442,000 円	9,495,000 円
消 費 税 等 相 当 額	675,360 円	759,600 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 8,510,400 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 7,880,000 円 消費税等相当額 630,400 円	変更契約金額 (税込み) 9,570,960 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 8,862,000 円 消費税等相当額 708,960 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
護岸	式	1		4,013,598	費目行	
		1		4,375,080		
護岸擁壁工	式	1		1,628,186	工種行	
		1		1,727,925		
作業土工	式	1		733,135	種別行	
		1		824,619		
バックホ掘削積込及び積込 クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3) 地山	m3	59.2				
		64.1				
埋戻し	m3	38.9				
		32.3				
埋戻し(流用土)	m3					
		6.6				
埋戻し(真砂土)	m3					
		8.6				
埋戻し 割栗石 小型車50~150mm	m3	1.1				
基礎栗石工	m2					
		32.5				
ふとんかご 設置 階段式 高さ50cm*幅120cm	m	29.5				
ダンプトラック運搬 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 DID有 3.5以下 良好	m3	59.8				
		58.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
場所打擁壁工	式	1		865,365	種別行	
重力式擁壁	m3	18.8				
基礎栗石工	m2	25.1				
付帯工	式	1		29,686	種別行	
		1		37,941		
U型側溝[市場単価] 据付け 据付け L補正無 鉄筋コンクリート型JISA5372・300B・300*300*600 L=600mm・60を超え300kg/個以下 50m未満 制約無 夜間無 場所補正無 砕石有 再生クラッシュラン40°0 0.4m3/10m	m	4.4				
支障木伐採運搬処分 人力伐採 (処分費含む) 幹周:20cm以上30cm未満	本	1				
取壊し	式	1		535,612	工種行	
構造物取壊工	式	1		535,612		種別行
構造物とりこわし・運搬・処分 無筋構造物 人力施工+クランプトラック2t積 3m3以上 制約無 夜間無 DID有 2.5km以下 良好	m3	18.8				
仮設工	式	1		1,849,800	工種行	
		1		2,111,543		
土留・仮締め切り	式	1		1,384,356	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
締切排水(水替)工	式	1				
軽量鋼矢板工 打込 発動発電機 幅300mm 矢板4.5m 根入4.5m 0m	枚	95				
軽量鋼矢板工 引抜 発動発電機 幅300mm 矢板4.5m 根入4.5m 0m	枚	95				
軽量鋼矢板工 打込 発動発電機 幅300mm 矢板2m 根入1.34m 0m	枚	89				
軽量鋼矢板工 引抜 発動発電機 幅300mm 矢板2m 根入1.34m 0m	枚	89				
軽量鋼矢板工 打込 発動発電機 幅300mm 矢板2m 根入2m 0m	枚	12				
軽量鋼矢板工 引抜 発動発電機 幅300mm 矢板2m 根入2m 0m	枚	12				
土のう積工 小口並べ 仕拵・積立・撤去	m2	1.7				
工事用道路工	式	1		241,044	種別行	
		1		502,787		
シート設置工 軟質塩化ビニルシート 厚0.5mm	m2	103.3				
		341.8				
敷鉄板設置・撤去	m2	193.2				
		341.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
しま鋼板賃料 22*1219*2438	m2	193.2				
		341.8				
交通誘導警備工	式	1		224,400	種別行	
交通誘導警備員工	式	1				
直接工事費				4,013,598		
				4,375,080		
運搬費	式	1		357,300		
		1		559,300		
共通仮設費(積上分計)				357,300		
				559,300		
共通仮設費(率分)	式	1		573,000		
		1		628,000		
共通仮設費計				930,300		
				1,187,300		
純工事費				4,943,898		
				5,562,380		
現場管理費	式	1		2,123,000		
		1		2,399,000		
工事原価				7,066,898		
				7,961,380		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
一般管理費等	式	1		1,376,016		
		1		1,534,471		
工事価格				8,442,000		
				9,495,000		
消費税相当額	%			675,360		
				759,600		
設計価格				9,117,360		
				10,254,600		