

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
<p>変 更 設 計 書</p>							
平成 29 年度	設 計 書 番 号	17TS0004-1C0					
施 工 場 所	枚方市出屋敷西町2丁目地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	総合スポーツセンター第2駐車場整備工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	敷地造成工 一式 構造物撤去工 一式 植栽工 一式 雨水排水設備工 一式 園路広場整備工 一式 管理施設整備工 一式 仮設工 一式	敷地造成工 一式 構造物撤去工 一式 植栽工 一式 雨水排水設備工 一式 園路広場整備工 一式 管理施設整備工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	31,081,320 円	35,777,160 円
工 事 価 格	28,779,000 円	33,127,000 円
消 費 税 等 相 当 額	2,302,320 円	2,650,160 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 27,933,120 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 25,864,000 円 消費税等相当額 2,069,120 円	変更契約金額 (税込み) 32,152,680 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 29,771,000 円 消費税等相当額 2,381,680 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基盤整備			式	1		3,227,329	費目行	
				1		4,621,546		
敷地造成工			式	1		1,309,644	工種行	
				1		420,087		
掘削工			式	1		91,326	種別行	
				1		28,966		
		掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 50,000m3未満	m3	482.7			1号代 価表	
				153.1				
盛土工			式	1		6,886	種別行	
		路床盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し	m3	29.8			2号代 価表	
残土処理工			式	1		1,211,432	種別行	
				1		384,235		
		土砂等運搬 <small>標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 2.0km以下 良好</small>	m3	482.7			3号代 価表	
				153.1				
		残土等処分 投棄料砂質土	m3	482.7			4号代 価表	
				153.1				
構造物撤去工			式	1		1,917,685	工種行	
				1		4,201,459		
作業土工			式	1		82,847	種別行	
				1		172,795		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考																																																																																																																		
		床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m3	317.3			5号代 価表																																																																																																																			
				661.8						残土処理工		式	1		1,611,071	種別行		1		3,804,897			場外運搬 <small>標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 3.5km以下 良好</small>	m3	259.0			6号代 価表		631.5					場内運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.3km以下 良好	m3	58.3			7号代 価表		30.3					残土等処分 廃路盤材(再生クラッシュラン)	m3	259.0			8号代 価表		631.5				構造物取壊し工		式	1		151,951	種別行							舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	72.9			9号代 価表							舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	132.5			10号代 価表							舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	73.8			11号代 価表							既設横断溝閉塞	箇所	1			12号代 価表						運搬処理工		式	1	
	残土処理工		式	1		1,611,071	種別行																																																																																																																			
				1		3,804,897					場外運搬 <small>標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 3.5km以下 良好</small>	m3	259.0			6号代 価表		631.5					場内運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.3km以下 良好	m3	58.3			7号代 価表		30.3					残土等処分 廃路盤材(再生クラッシュラン)	m3	259.0			8号代 価表		631.5				構造物取壊し工		式	1		151,951	種別行							舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	72.9			9号代 価表							舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	132.5			10号代 価表							舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	73.8			11号代 価表							既設横断溝閉塞	箇所	1			12号代 価表						運搬処理工		式	1		71,816	種別行										
		場外運搬 <small>標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 3.5km以下 良好</small>	m3	259.0			6号代 価表																																																																																																																			
				631.5							場内運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.3km以下 良好	m3	58.3			7号代 価表		30.3					残土等処分 廃路盤材(再生クラッシュラン)	m3	259.0			8号代 価表		631.5				構造物取壊し工		式	1		151,951	種別行							舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	72.9			9号代 価表							舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	132.5			10号代 価表							舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	73.8			11号代 価表							既設横断溝閉塞	箇所	1			12号代 価表						運搬処理工		式	1		71,816	種別行																						
		場内運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.3km以下 良好	m3	58.3			7号代 価表																																																																																																																			
				30.3							残土等処分 廃路盤材(再生クラッシュラン)	m3	259.0			8号代 価表		631.5				構造物取壊し工		式	1		151,951	種別行							舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	72.9			9号代 価表							舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	132.5			10号代 価表							舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	73.8			11号代 価表							既設横断溝閉塞	箇所	1			12号代 価表						運搬処理工		式	1		71,816	種別行																																		
		残土等処分 廃路盤材(再生クラッシュラン)	m3	259.0			8号代 価表																																																																																																																			
				631.5						構造物取壊し工		式	1		151,951	種別行							舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	72.9			9号代 価表							舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	132.5			10号代 価表							舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	73.8			11号代 価表							既設横断溝閉塞	箇所	1			12号代 価表						運搬処理工		式	1		71,816	種別行																																														
	構造物取壊し工		式	1		151,951	種別行																																																																																																																			
											舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	72.9			9号代 価表							舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	132.5			10号代 価表							舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	73.8			11号代 価表							既設横断溝閉塞	箇所	1			12号代 価表						運搬処理工		式	1		71,816	種別行																																																										
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	72.9			9号代 価表																																																																																																																			
											舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	132.5			10号代 価表							舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	73.8			11号代 価表							既設横断溝閉塞	箇所	1			12号代 価表						運搬処理工		式	1		71,816	種別行																																																																						
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	132.5			10号代 価表																																																																																																																			
											舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	73.8			11号代 価表							既設横断溝閉塞	箇所	1			12号代 価表						運搬処理工		式	1		71,816	種別行																																																																																		
		舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	73.8			11号代 価表																																																																																																																			
											既設横断溝閉塞	箇所	1			12号代 価表						運搬処理工		式	1		71,816	種別行																																																																																														
		既設横断溝閉塞	箇所	1			12号代 価表																																																																																																																			
										運搬処理工		式	1		71,816	種別行																																																																																																										
	運搬処理工		式	1		71,816	種別行																																																																																																																			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 3.5km以下 良好	m3	6.6			13号代 価表	
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 3.5km以下 良好	m3	3.7			14号代 価表	
		アスファルト塊(掘削)	m3	10.3				
植栽			式	1		461,070	費目行	
	植栽工		式	1		461,070	工種行	
		中低木植栽工	式	1		461,070	種別行	
		公園植栽(植樹) 中木・樹高100cm以上200cm未満 50本以上 制約無 土改無 植樹割増有	本	141			15号代 価表	
施設整備			式	1		13,476,522	費目行	
				1		15,229,025	費目行	
	雨水排水設備工		式	1		3,373,775	工種行	
				1		4,318,366	工種行	
	作業土工		式	1		243,577	種別行	
				1		248,595	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	75.8			16号代 価表	
				87.5			16号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考																																																																																																																		
		埋戻し 小規模 土砂	m3	38.0			17号代 価表																																																																																																																			
				32.9						残土処理工		式	1		94,866	種別行		1		137,029			土砂等運搬 <small>標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 2.0km以下 良好</small>	m3	37.8			3号代 価表		54.6					残土等処分 投棄料砂質土	m3	37.8			4号代 価表		54.6				側溝工		式	1		2,585,120	種別行		1		2,596,360			U型側溝	m	214			18号代 価表							U型側溝蓋 180	m	---			64号代 価表		4.0				管渠工		式	1		214,182	種別行		1		641,712			VU-250	m	14.1			19号代 価表		0					VU-300	m	20.7			20号代 価表		8.3					FRPM-250	m	---	
	残土処理工		式	1		94,866	種別行																																																																																																																			
				1		137,029					土砂等運搬 <small>標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 2.0km以下 良好</small>	m3	37.8			3号代 価表		54.6					残土等処分 投棄料砂質土	m3	37.8			4号代 価表		54.6				側溝工		式	1		2,585,120	種別行		1		2,596,360			U型側溝	m	214			18号代 価表							U型側溝蓋 180	m	---			64号代 価表		4.0				管渠工		式	1		214,182	種別行		1		641,712			VU-250	m	14.1			19号代 価表		0					VU-300	m	20.7			20号代 価表		8.3					FRPM-250	m	---			65号代 価表		14.1								
		土砂等運搬 <small>標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 2.0km以下 良好</small>	m3	37.8			3号代 価表																																																																																																																			
				54.6							残土等処分 投棄料砂質土	m3	37.8			4号代 価表		54.6				側溝工		式	1		2,585,120	種別行		1		2,596,360			U型側溝	m	214			18号代 価表							U型側溝蓋 180	m	---			64号代 価表		4.0				管渠工		式	1		214,182	種別行		1		641,712			VU-250	m	14.1			19号代 価表		0					VU-300	m	20.7			20号代 価表		8.3					FRPM-250	m	---			65号代 価表		14.1																				
		残土等処分 投棄料砂質土	m3	37.8			4号代 価表																																																																																																																			
				54.6						側溝工		式	1		2,585,120	種別行		1		2,596,360			U型側溝	m	214			18号代 価表							U型側溝蓋 180	m	---			64号代 価表		4.0				管渠工		式	1		214,182	種別行		1		641,712			VU-250	m	14.1			19号代 価表		0					VU-300	m	20.7			20号代 価表		8.3					FRPM-250	m	---			65号代 価表		14.1																																
	側溝工		式	1		2,585,120	種別行																																																																																																																			
				1		2,596,360					U型側溝	m	214			18号代 価表							U型側溝蓋 180	m	---			64号代 価表		4.0				管渠工		式	1		214,182	種別行		1		641,712			VU-250	m	14.1			19号代 価表		0					VU-300	m	20.7			20号代 価表		8.3					FRPM-250	m	---			65号代 価表		14.1																																												
		U型側溝	m	214			18号代 価表																																																																																																																			
											U型側溝蓋 180	m	---			64号代 価表		4.0				管渠工		式	1		214,182	種別行		1		641,712			VU-250	m	14.1			19号代 価表		0					VU-300	m	20.7			20号代 価表		8.3					FRPM-250	m	---			65号代 価表		14.1																																																								
		U型側溝蓋 180	m	---			64号代 価表																																																																																																																			
				4.0						管渠工		式	1		214,182	種別行		1		641,712			VU-250	m	14.1			19号代 価表		0					VU-300	m	20.7			20号代 価表		8.3					FRPM-250	m	---			65号代 価表		14.1																																																																				
	管渠工		式	1		214,182	種別行																																																																																																																			
				1		641,712					VU-250	m	14.1			19号代 価表		0					VU-300	m	20.7			20号代 価表		8.3					FRPM-250	m	---			65号代 価表		14.1																																																																																
		VU-250	m	14.1			19号代 価表																																																																																																																			
				0							VU-300	m	20.7			20号代 価表		8.3					FRPM-250	m	---			65号代 価表		14.1																																																																																												
		VU-300	m	20.7			20号代 価表																																																																																																																			
				8.3							FRPM-250	m	---			65号代 価表		14.1																																																																																																								
		FRPM-250	m	---			65号代 価表																																																																																																																			
				14.1																																																																																																																						

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		FRPM-300	m	12.4			66号代 価表	
		透水管	m	96.8			67号代 価表	
		集水枿工	式	1		236,030	種別行	
				1		694,670		
		集水枿	箇所	3			21号代 価表	
		集水枿嵩上げ	箇所	1			22号代 価表	
				1				
		集水枿嵩上げ-2	箇所	2			68号代 価表	
		集水枿嵩上げ-3	箇所	2			69号代 価表	
		集水枿蓋取替え	箇所	1			70号代 価表	
	園路	広場整備工	式	1		7,651,971	工種行	
				1		8,284,494		
		掘削工	式	1		5,316	種別行	
				1		10,462		
		掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 50,000m3未満	m3	28.1			1号代 価表	
				55.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	作業	土工	式	1		469	種別行	
				1		2,394		
		床掘り 土砂 小規模	m3	0.1			16号代 価表	
				0.7				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	0.1			17号代 価表	
				0.4				
	残土	処理工	式	1		70,522	種別行	
				1		139,539		
		土砂等運搬 <small>標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 2.0km以下 良好</small>	m3	28.1			3号代 価表	
				55.6				
		残土等処分 投棄料砂質土	m3	28.1			4号代 価表	
				55.6				
	アスファルト系舗装工		式	1		7,212,172	種別行	
				1		7,775,932		
		上層路盤(車道・路肩部) 碎石(RC-40) 125mm超150mm以下	m2	4,040.7			23号代 価表	
				3,977.0				
		表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	3,967.7			24号代 価表	
				3,904.0				
		透水性アスファルト舗装 1.4m未満 45mm以上50mm以下 2.05t/m3(標準)	m2	73.0			25号代 価表	
		溶融スラグ 運搬	日				71号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		溶融スラグ埋戻し	m3	22.1			72号代 価表	
		上層路盤(歩道部) 75mm以上125mm以下 RC-40	m2	221.0			73号代 価表	
		表層(歩道部) 45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	221.0			74号代 価表	
		コンクリート系舗装工	式	1		10,082	種別行	
		コンクリート舗装	m2	2.1			26号代 価表	
		砕石系舗装工	式	1		32,301	種別行	
				1		0		
		上層路盤(車道・路肩部) 砕石(再利用) 125mm超150mm以下	m2	186.5			27号代 価表	
				0				
		園路縁石工	式	1		8,236	種別行	
				1		22,464		
		地先境界ブロック 設置 A種(120*120*600) 砕石有り 均し基礎コンクリート無し	m	3.3			28号代 価表	
				9.0				
		区画線工	式	1		312,873	種別行	
				1		323,621		
		区画線-1 溶融式手動 実線・15cm 500m以上 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供有	m	870.1			29号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線-2 溶融式手動 実線・15cm 500m以上 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供有	m	128.8			30号代 価表	
		区画線-3 溶融式手動 矢印・15cm換算 500m以上 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供有	m	97.9			31号代 価表	
		区画線-4 溶融式手動 実線・45cm 500m以上 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供有	m	3.0			32号代 価表	
		区画線-5 溶融式手動 文字・15cm換算 500m以上 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供有	m	92.5			33号代 価表	
				113.7				
		区画線-6 溶融式手動 記号・15cm換算 500m以上 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供有	m	16.0			34号代 価表	
	管理施設整備工		式	1		1,910,176	工種行	
				1		1,932,565		
	作業土工		式	1		1,580	種別行	
				1		2,519		
		床掘り 土砂 小規模	m3	0.4			16号代 価表	
				0.6				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	0.3			17号代 価表	
				0.5				
	残土処理工		式	1		250	種別行	
		土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 2.0km以下 良好	m3	0.1			3号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		残土等処分 投棄料砂質土	m3	0.1			4号代 価表	
		車止め工	式	1		1,891,240	種別行	
				1		1,912,690		
		駒止めブロック	組	156			35号代 価表	
		車止め-1	基	2			36号代 価表	
				3				
		車止め-2	基	26			37号代 価表	
		門扉工	式	1		17,106	種別行	
		スライダゲート柱基礎嵩上げ	箇所	2			38号代 価表	
	仮設工		式	1		540,600	工種行	
				1		693,600		
		交通管理工	式	1		540,600	種別行	
				1		693,600		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人				39号代 価表	
直接	工事費					17,164,921		
						20,311,641		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	共通	仮設費(率分)		式	1		1,500,000		
					1		1,664,000		
共通	仮設費計						1,500,000		
							1,664,000		
純	工事費						18,664,921		
							21,975,641		
	現場	管理費		式	1		6,168,000		
					1		6,805,000		
工事	原価						24,832,921		
							28,780,641		
	一般	管理費等		式	1		3,946,699		
					1		4,347,055		
工事	価格						28,779,000		
							33,127,000		
	消費	税相当額		%	8		2,302,320		
					8		2,650,160		
設計	価格						31,081,320		
							35,777,160		