

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
<p>変 更 設 計 書</p>							
平成 29 年度	設 計 書 番 号	17GK5001-2C0					
施 工 場 所	枚方市 楠葉中町 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	町楠葉排水路築造工事 (その2)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	管きょ工（開削） 現場打水路 □2100×2000 L=56.30m 現場打水路 U2100×1800 L=13.87m 既製く形きょ □2100×1900 L=20.00m 付帯工 一式	管きょ工（開削） 現場打水路 □2100×2000 L=56.30m 現場打水路 U2100×1800 L=13.87m 既製く形きょ □2100×1900 L=20.00m 付帯工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	82,647,000 円	84,765,960 円
工 事 価 格	76,525,000 円	78,487,000 円
消 費 税 等 相 当 額	6,122,000 円	6,278,960 円
契 約 金 額	前回契約金額（税込み） 74,536,200 円 （内訳） 前回契約金額（税抜き） 69,015,000 円 消費税等相当額 5,521,200 円	変更契約金額（税込み） 76,446,720 円 （内訳） 変更契約金額（税抜き） 70,784,000 円 消費税等相当額 5,662,720 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管路工			式	1		42,847,467	費目行	
				1		44,079,882		
	管きよ工 (開削) 現場打水路 □2100×2000 L=56.30m		式	1		18,870,318	工種行	
	管路土工		式	1		2,767,019	種別行	
	管路掘削		m3	299				
	管路埋戻		m3	68				
	発生土処理		m3	299				
	水路築造工		式	1		8,717,000	種別行	
	現場打水路 □2100×2000		式	1				
	管基礎工		式	1		500,506	種別行	
	砕石基礎 RC-40 t=0.20m		m	56.30				
	コンクリート基礎 σck=18N/mm2 t=0.10m		m	56.30				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		管路土留工	式	1		6,660,693	種別行	
		軽量鋼矢板土留 矢板長H=3.0m (掘削深3.0m以下)	m	5.75				
		軽量鋼矢板土留 矢板長H=2.5m (掘削深2.5m以下)	m	19.99				
		親杭横矢板土留	式	1				
		開削水替工	式	1		225,100	種別行	
		開削水替	式	1				
	管きょ工 (開削) 現場打水路 U2100×1800 L=13.87m		式	1		2,152,196	工種行	
	管路土工		式	1		461,759		種別行
		管路掘削	m3	53				
		間詰コンクリート	m3	5				
		発生土処理	m3	53				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		水路築造工	式	1		893,800	種別行	
		現場打水路 U2100×1800	式	1				
		管基礎工	式	1		112,166	種別行	
		砕石基礎 RC-40 t=0.20m	m	13.87				
		コンクリート基礎 σ _{ck} =18N/mm ² t=0.10m	m	13.87				
		管路土留工	式	1		655,191	種別行	
		軽量鋼矢板土留 矢板長H=2.0m (掘削深2.0m以下)	m	13.87				
		開削水替工	式	1		29,280	種別行	
		開削水替	式	1				
		管きよ工 (開削) 既製く形きよ □2100×1900 L=20.00m	式	1		10,704,003	工種行	
		管路土工	式	1		623,893		種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		管路掘削	m3	71				
		間詰コンクリート	m3	7				
		発生土処理	m3	71				
		水路築造工	式	1		8,343,000	種別行	
		既製く形きよ □2100×1900	式	1				
		管基礎工	式	1		160,260	種別行	
		碎石基礎 RC-40 t=0.20m	m	20.00				
		コンクリート基礎 σck=18N/mm2 t=0.10m	m	20.00				
		管路土留工	式	1		1,530,000	種別行	
		軽量鋼矢板土留 矢板長H=3.5m (掘削深3.5m以下)	m	20.00				
		開削水替工	式	1		46,850	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		開削水替	式	1				
	付帯工		式	1		9,559,950	工種行	
				1		10,792,365		
		送水管工 ダクタイルφ150	式	1		1,542,406	種別行	
		送水管撤去工	m	35.80				
		送水管復旧工	m	37.75				
		撤去工	式	1		345,500	種別行	
		撤去工	式	1				
		舗装工	式	1		870,824	種別行	
				1		957,039		
		コンクリート舗装 σck=18N/mm ² t=0.10m 溶接金網 D6×150×150mm	式	1				
				1				
		アスファルト舗装 t=0.05m	m ²	220.0				
				207.0				
		上層路盤 RM-30 t=0.25m	m ²	62.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	スロープ	設置工	式	1		1,105,730	種別行	
				1		2,251,930		
	スロープ	①	式	1				
				1				
	スロープ	②	式	1				
				1				
		階段設置工	式	1				
	フェンス	工	式	1		3,180,000	種別行	
	フェンス		式	1				
		門扉	式	1				
	付帯	工	式	1		2,515,490	種別行	
		盛土	式	1				
		点検口・ステップ	式	1				
		田区排水柵	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		グレーチング 蓋	式	1				
		車止め	式	1				
		外構復旧	式	1				
		仮設ヤード	式	1				
	仮設工		式	1		1,561,000	工種行	
	交通整理工		式	1		1,561,000		種別行
		交通誘導警備員	式	1				
直接工事費						42,847,467		
						44,079,882		
		準備費	式	1		1,633,000		
		役務費	式	1		586,100		
		技術管理費	式	1		137,500		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	共通	仮設費	(積上分計)				2,356,600		
	共通	仮設費	(率分)	式	1		4,983,000		
					1		5,095,000		
共通	仮設費	計					7,339,600		
							7,451,600		
純	工事費						50,187,067		
							51,531,482		
	現場	管理費		式	1		16,290,000		
					1		16,680,000		
工事	原価						66,477,067		
							68,211,482		
	一般	管理費等		式	1		10,048,314		
					1		10,275,758		
工事	価格						76,525,000		
							78,487,000		
	消費	税相当額		%	8		6,122,000		
					8		6,278,960		
設計	価格						82,647,000		
							84,765,960		