

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日 変 更 設 計 書							
平成 29 年度	設 計 書 番 号	17DB7003-1C0					
施 工 場 所	枚方市 招提田近3丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	北部区画第4号線						
工 事 名	北部区画第4号線道路補修工事 (H29-14)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=96.1m	舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=96.1m
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	8,345,160 円 7,727,000 円 618,160 円	8,998,560 円 8,332,000 円 666,560 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 7,422,840 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 6,873,000 円 消費税等相当額 549,840 円	変更契約金額 (税込み) 8,003,880 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 7,411,000 円 消費税等相当額 592,880 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路維持				式	1		4,234,226	費目行	
					1		4,525,773		
	舗装工			式	1		3,893,129	工種行	
		舗装打換え工		式	1		3,893,129	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	108.7				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り		m2	659.5				
		バックホリ掘削積込 クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) ルース レキ質土・砂・砂質土・粘性土		m3	164.9				
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 225mm超275mm以下		m2	659.5				
		基層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3		m2	671.5				
		表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4		m2	671.5				
		殻運搬処理 As殻		m3	66.0				
		残土処理 路盤材		m3	164.9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	排水	構造	物工	式	1		135,174	工種行	
					1		385,921		
		管渠	工	式	1		135,174	種別行	
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	40.6				
			舗装版破碎積込	m2	12.0				
			床掘り 土砂 現場制約あり	m3	3.0				
			暗渠排水管 据付 直管 50~150mm	m	41.2				
			コンクリート削孔(さく岩機) 100mm以上200mm未満	孔	4				
			管基礎設置(人力施工) 4号30`20mm	m3	2.6				
			殻運搬処理 As殻	m3	1.2				
			残土処理 路盤材	m3	3.0				
			殻運搬処理 Co殻	m3	0.01				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		側壁補修工		式				種別行	
					1		250,747		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m					
					25.9				
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 3m3未満 制約無 夜間無		m3					
					1.1				
		基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0		m2					
					8.0				
		型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物		m2					
					20.4				
		コンクリート 無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 18-8-40(高炉) 一般養生		m3					
					2.1				
		殻運搬処理 Co殻		m3					
					1.1				
	区画線工			式	1		52,923	工種行	
	区画線工			式	1		52,923	種別行	
		区画線設置 溶解式手動 実線・セグラ・15cm 100m以上500m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無		m	177.0				
	仮設工			式	1		153,000	工種行	
					1		193,800		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		交通管理工		式	1		153,000	種別行	
					1		193,800		
		交通誘導警備員B		人					
直接工事費							4,234,226		
							4,525,773		
	共通仮設費(率分)			式	1		703,000		
					1		768,000		
共通仮設費計							703,000		
							768,000		
純工事費							4,937,226		
							5,293,773		
	現場管理費			式	1		1,675,000		
					1		1,831,000		
工事原価							6,612,226		
							7,124,773		
	一般管理費等			式	1		1,115,029		
					1		1,207,865		
工事価格							7,727,000		
							8,332,000		
	消費税相当額			%	8		618,160		
					8		666,560		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
設計	価格						8,345,160		
							8,998,560		