

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 29 年度	設 計 書 番 号	17TS0004-0C0					
施 工 場 所	枚方市出屋敷西町2丁目地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	総合スポーツセンター第2駐車場整備工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>敷地造成工 一式 構造物撤去工 一式 植栽工 一式 雨水排水設備工 一式 園路広場整備工 一式 管理施設整備工 一式 仮設工 一式</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>31,081,320 円 28,779,000 円 2,302,320 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基盤整備				式	1		3,227,329	費目行	
	敷地造成工			式	1		1,309,644	工種行	
		掘削工		式	1		91,326	種別行	
		掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 50,000m3未満		m3	482.7				
		盛土工		式	1		6,886	種別行	
		路床盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し		m3	29.8				
		残土処理工		式	1		1,211,432	種別行	
		土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 2.0km以下 良好		m3	482.7				
		残土等処分 投棄料砂質土		m3	482.7				
	構造物撤去工			式	1		1,917,685	工種行	
		作業土工		式	1		82,847	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m3	317.3				
		残土処理工	式	1		1,611,071	種別行	
		場外運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 3.5km以下 良好	m3	259.0				
		場内運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.3km以下 良好	m3	58.3				
		残土等処分 廃路盤材(再生クラッシュラン)	m3	259.0				
		構造物取壊し工	式	1		151,951	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	72.9				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	132.5				
		舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	73.8				
		既設横断溝閉塞	箇所	1				
		運搬処理工	式	1		71,816	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 3.5km以下 良好	m3	6.6				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 3.5km以下 良好	m3	3.7				
		アスファルト塊(掘削)	m3	10.3				
植栽			式	1		461,070	費目行	
	植栽工		式	1		461,070	工種行	
		中低木植栽工	式	1		461,070	種別行	
		公園植栽(植樹) 中木・樹高100cm以上200cm未満 50本以上 制約無 土改無 植樹割増有	本	141				
施設整備			式	1		13,476,522	費目行	
	雨水排水設備工		式	1		3,373,775	工種行	
		作業土工	式	1		243,577	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	75.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		埋戻し 小規模 土砂	m3	38.0				
		残土処理工	式	1		94,866	種別行	
		土砂等運搬 標準バックホウ積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 2.0km以下 良好	m3	37.8				
		残土等処分 投棄料砂質土	m3	37.8				
		側溝工	式	1		2,585,120	種別行	
		U型側溝	m	214				
		管渠工	式	1		214,182	種別行	
		VU-250	m	14.1				
		VU-300	m	20.7				
		集水柵工	式	1		236,030	種別行	
		集水柵	箇所	3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		集水柵嵩上げ	箇所	1				
園路	広場	整備工	式	1		7,651,971	工種行	
		掘削工	式	1		5,316	種別行	
		掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 50,000m3未満	m3	28.1				
		作業土工	式	1		469	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	0.1				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	0.1				
		残土処理工	式	1		70,522	種別行	
		土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 2.0km以下 良好	m3	28.1				
		残土等処分 投棄料砂質土	m3	28.1				
		アスファルト系舗装工	式	1		7,212,172	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		上層路盤(車道・路肩部) 砕石(RC-40) 125mm超150mm以下	m2	4,040.7				
		表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	3,967.7				
		透水性アスファルト舗装 1.4m未満 45mm以上50mm以下 2.05t/m3(標準)	m2	73.0				
	コンクリート系舗装工		式	1		10,082	種別行	
		コンクリート舗装	m2	2.1				
	砕石系舗装工		式	1		32,301	種別行	
		上層路盤(車道・路肩部) 砕石(再利用) 125mm超150mm以下	m2	186.5				
	園路縁石工		式	1		8,236	種別行	
		地先境界ブロック 設置 A種(120*120*600) 砕石有り 均し基礎コンクリート無し	m	3.3				
	区画線工		式	1		312,873	種別行	
		区画線-1 溶融式手動 実線・15cm 500m以上 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供有	m	870.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線-2 溶融式手動 実線・15cm 500m以上 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供有	m	128.8				
		区画線-3 溶融式手動 矢印・15cm換算 500m以上 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供有	m	97.9				
		区画線-4 溶融式手動 実線・45cm 500m以上 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供有	m	3.0				
		区画線-5 溶融式手動 文字・15cm換算 500m以上 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供有	m	92.5				
		区画線-6 溶融式手動 記号・15cm換算 500m以上 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供有	m	16.0				
	管理施設整備工		式	1		1,910,176	工種行	
	作業土工		式	1		1,580	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	0.4				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	0.3				
	残土処理工		式	1		250	種別行	
		土砂等運搬 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 2.0km以下 良好	m3	0.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		残土等処分 投棄料砂質土	m3	0.1				
		車止め工	式	1		1,891,240	種別行	
		駒止めブロック	組	156				
		車止め-1	基	2				
		車止め-2	基	26				
		門扉工	式	1		17,106	種別行	
		スライダゲート柱基礎嵩上げ	箇所	2				
	仮設工		式	1		540,600	工種行	
		交通管理工	式	1		540,600	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人					
直接	工事費					17,164,921		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	共通	仮設	費(率分)	式	1		1,500,000		
共通	仮設	費計					1,500,000		
純	工事	費					18,664,921		
	現場	管理	費	式	1		6,168,000		
工事	原価						24,832,921		
	一般	管理	費等	式	1		3,946,699		
工事	価格						28,779,000		
	消費	税相	当額	%	8		2,302,320		
設計	価格						31,081,320		