

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 29 年度	設 計 書 番 号	17DB04013-0C0					
施 工 場 所	枚方市 磯島北町 地内						
路 線 ・ 河 川 名	磯島第8号線						
工 事 名	磯島第8号線道路排水施設設置工事(H29-13)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>排水構造物工 一式 (開削、管径300mm)          舗装工 一式          仮設工 一式          施工延長 L=260.0m</p>
<p>設 計 金 額          (内 訳)          工 事 価 格          消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>27,453,600 円            25,420,000 円          2,033,600 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路改良			式	1		14,479,356	費目行	
	排水	構造物工(開削、管径300mm) L=260.0m	式	1		9,201,532	工種行	
		作業土工	式	1		4,255,898	種別行	
		機械掘削(小型ハックル掘削) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	330.7				
		機械投入埋戻工(流用土)(小型ハックル山積0.1m3) 機械投入+締固め	m3	167.2				
		発生土処理	m3	144.9				
		管基礎工	式	1		513,867	種別行	
		砂基礎工 【RC-10、小型】	m	197.3				
		砕石基礎工 【RC-40、小型】	m	46.3				
		管布設工	式	1		1,985,430	種別行	
		硬質塩化ビニル管設置工 管径300mm 20m以上	m	199.3				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		リブ付硬質塩化ビニル管設置工 管径300mm 20m以上	m	47.3				
		マンホール用可とう性継手設置工 VU、管径300mm	箇所	24				
		マンホール用可とう性継手設置工 PRP、管径300mm	箇所	3				
	開削	水替工	式	1		17,994	種別行	
		開削水替	日					
		マンホール工 新設13箇所(組立式)、既設1箇所	式	1		1,939,543	種別行	
		楕円マンホール 【平均マンホール深H=1.32m、蓋の耐荷重T-14】	箇所	13				
		既設マンホール コンクリートはつり	箇所	1				
		特殊人孔設置工 Aタイプ ホルト固定式	箇所	2				
		特殊人孔設置工 Bタイプ ホルト固定式	箇所	1				
	集水	樹工	式	1		488,800	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		集水桝設置工 ホリ固定式	箇所	4				
	舗装工		式	1		3,090,175	工種行	
		舗装撤去工	式	1		1,473,516	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	539.4				
		バックホリ舗装版破碎積込	m2	762.4				
		ダンプトラック運搬 バックホリ山積0.13m3(平積0.1m3) As塊 DID有 6.5以下 良好	m3	38.1				
		舗装復旧工 (仮復旧)	式	1		648,648	種別行	
		上層路盤 125mm超150mm以下 再生粒度調整碎石RM-30	m2	236.5				
		表層 45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生密粒度アスコン(13) 乳 剤無し	m2	236.5				
		舗装復旧工 (本復旧)	式	1		968,011	種別行	
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m2	517.1				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		表層 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	517.1				
	仮設工		式	1		2,187,649	工種行	
		管路土留工	式	1		627,049	種別行	
		アルミ矢板土留 【矢板長 H=2.0m】	m	115.5				
		交通管理工	式	1		1,560,600	種別行	
		交通誘導警備員B	人					
直接	工事費					14,479,356		
		技術管理費	式	1		7,100		
		共通仮設費(積上分計)				7,100		
		共通仮設費(率分)	式	1		1,913,000		
共通	仮設費計					1,920,100		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
純工事費							16,399,456		
	現場管理費			式	1		5,264,000		
工事原価							21,663,456		
	一般管理費等			式	1		3,757,476		
工事価格							25,420,000		
	消費税相当額			%	8		2,033,600		
設計価格							27,453,600		