

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 29 年度	設 計 書 番 号	17GI0070-0C0					
施 工 場 所	枚方市杉北町1丁目						
路 線 ・ 河 川 名	責谷川						
工 事 名	責谷川護岸補修工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>土 工 1 式  矢 板 工 L=145.75m  構 造 物 撤 去 工 1 式  仮 設 工 1 式</p>
<p>設 計 金 額  (内 訳)  工 事 価 格  消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>11,986,920 円    11,099,000 円  887,920 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
築堤・護岸			式	1		5,591,011	費目行	
	矢板護岸工		式	1		4,780,753	工種行	
		作業土工	式	1		272,997	種別行	
		掘削	m3	18.0				
		盛土	m3	10.5				
		裏込め土のう	袋	375				
	矢板工		式	1		4,507,756	種別行	
		軽量鋼矢板 2型 L=2.5m	枚	583				
	構造物撤去工		式	1		226,997	工種行	
		撤去工	式	1		196,234	種別行	
		板柵撤去工	m	67				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		矢板撤去工	枚	47				
		発生材運搬 木材	m3	2.4				
		現場発生品運搬	回	1				
	撤去	復旧工	式	1		30,763	種別行	
		硬質塩化ビニル管撤去復旧工 呼び径200mm	m	4				
		鋼板撤去復旧工 1200×3500	式	1				
		角落し工	式	1				
	仮設	工	式	1		583,261	工種行	
	工事	用道路工	式	1		277,261	種別行	
		敷鉄板	m	126.2				
		交通管理工	式	1		306,000	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		交通誘導警備	式	1				
直接	工事	費				5,591,011		
		運搬費	式	1		273,000		
		共通仮設費(積上分計)				273,000		
		共通仮設費(率分)	式	1		700,000		
共通	仮設	費計				973,000		
純	工事	費				6,564,011		
		現場管理費	式	1		2,758,000		
工事	原価					9,322,011		
		一般管理費等	式	1		1,777,707		
工事	価格					11,099,000		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
	消費	税相	当額	%			887,920		
設計	価格						11,986,920		