

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 29 年度	設 計 書 番 号	17GI0072-0C0					
施 工 場 所	枚方市 杉山手2丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	責谷川護岸擁壁補修工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>護岸擁壁工 18.8m³ 土工 一式 仮設工 一式</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>9,117,360 円 8,442,000 円 675,360 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
護岸				式	1		4,013,598	費目行	
	護岸擁壁工			式	1		1,628,186	工種行	
		作業土工		式	1		733,135	種別行	
		バックホ掘削積込及び積込 コーラ型山積0.28m3(平積0.2m3) 地山		m3	59.2				
		埋戻し		m3	38.9				
		埋戻し 割栗石 小型車50~150mm		m3	1.1				
		ふとんかご 設置 階段式 高さ50cm*幅120cm		m	29.5				
		ダンプトラック運搬 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 DID有 3.5以下 良好		m3	59.8				
	場所打擁壁工			式	1		865,365	種別行	
		重力式擁壁		m3	18.8				
		基礎栗石工		m2	25.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	付帯工		式	1		29,686	種別行	
		U型側溝[市場単価] 据付け 据付け L補正無 鉄筋コンクリート型 JISA5372-300B:300*300*600 L=600mm・60を超え300kg/個 以下 50m未満 制約無 夜間無 場所補正無 砕石有 再生グラツツラソ40°0 0.4m3/10m	m	4.4				
	取壊し		式	1		535,612	工種行	
	構造物取壊工		式	1		535,612	種別行	
		構造物とりこわし・運搬・処分 無筋構造物 人力施工+クランプトラック2t積 3m3以上 制約無 夜間無 DID有 2.5km以下 良好	m3	18.8				
	仮設工		式	1		1,849,800	工種行	
	土留・仮締め切り		式	1		1,384,356	種別行	
	締切排水(水替)工		式	1				
		軽量鋼矢板工 打込 発動発電機 幅300mm 矢板4.5m 根入4.5m 0m	枚	95				
		軽量鋼矢板工 引抜 発動発電機 幅300mm 矢板4.5m 根入4.5m 0m	枚	95				
		軽量鋼矢板工 打込 発動発電機 幅300mm 矢板2m 根入1.34m 0m	枚	89				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		軽量鋼矢板工 引抜 発動発電機 幅300mm 矢板2m 根入1.34m 0m	枚	89				
		軽量鋼矢板工 打込 発動発電機 幅300mm 矢板2m 根入2m 0m	枚	12				
		軽量鋼矢板工 引抜 発動発電機 幅300mm 矢板2m 根入2m 0m	枚	12				
		土のう積工 小口並べ 仕拵・積立・撤去	m2	1.7				
	工事	用道路工	式	1		241,044	種別行	
		シート設置工 軟質塩化ビニルシート 厚0.5mm	m2	103.3				
		敷鉄板設置・撤去	m2	193.2				
		しま鋼板賃料 22*1219*2438	m2	193.2				
	交通	誘導警備工	式	1		224,400	種別行	
		交通誘導警備員工	式	1				
直接	工事	費				4,013,598		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		運搬費		式	1		357,300		
		共通仮設費(積上分計)					357,300		
		共通仮設費(率分)		式	1		573,000		
		共通仮設費計					930,300		
		純工事費					4,943,898		
		現場管理費		式	1		2,123,000		
		工事原価					7,066,898		
		一般管理費等		式	1		1,376,016		
		工事価格					8,442,000		
		消費税相当額		%			675,360		
		設計価格					9,117,360		