

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 29 年度	設 計 書 番 号	17DB9004-0C0					
施 工 場 所	枚方市 渚南町 地内						
路 線 ・ 河 川 名	禁野渚線						
工 事 名	禁野渚線道路補修工事 (H29-11)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>排水構造物工 L = 90.1m 舗装工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>2,838,240 円 2,628,000 円 210,240 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路改良			式	1		1,432,518	費目行	
	排水	構造物工	式	1		862,836	工種行	
		作業土工	式	1		68,740	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	21.4				
		埋戻し 小規模 (流用土)	m3	8.4				
		残土処理工	式	1		100,817	種別行	
		残土処理 (廃路盤材)	m3	12.1				
		側溝嵩上げ工	式	1		693,279	種別行	
		基礎碎石 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュヤーン40~0	m2	21.5				
		コンクリート削孔(電動ハンマドリル38mm)	孔	187				
		差筋工 鉄筋径 13mm以下 異形棒鋼SD345	t	0.03				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		型枠 一般型枠 小型構造物	m2	58.2				
		コンクリート 小型構造物 打設地上高さ2m以下 各種18-8-20(25)W/C ≤60 一般養生 現場内小運搬無し	m3	7.2				
	舗装工		式	1		160,831	工種行	
	舗装復旧工		式	1		160,831	種別行	
		上層路盤 225mm超275mm以下 再生粒度調整碎石RM-30	m2	40.3				
		表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	45.1				
	構造物撤去工		式	1		143,651	工種行	
	構造物取壊し工		式	1		121,561	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	116.5				
		舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	49.6				
	運搬処理工		式	1		22,090	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		搬運処理 アスファルト塊	m3	2.5				
	仮設工		式	1		265,200	工種行	
		交通管理工	式	1		265,200	種別行	
		交通誘導警備員B	人					
直接	工事費					1,432,518		
	共通	仮設費(率分)	式	1		207,000		
共通	仮設費計					207,000		
純	工事費					1,639,518		
		現場管理費	式	1		550,000		
工事	原価					2,189,518		
		一般管理費等	式	1		438,808		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事	価格					2,628,000		
	消費税相当額		%	8		210,240		
設計	価格					2,838,240		