

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日 設 計 書							
平成 29 年度	設 計 書 番 号	17DEMY02-0C0					
施 工 場 所	枚方市 大字穂谷 地内						
路 線 ・ 河 川 名	野外活動センター進入路						
工 事 名	野外活動センター進入路舗装工事						

設 計 大 要	施工延長 L=635m 工事概要 道路土工 一式、排水構造物工 一式、地盤改良工 一式、舗装工 一式、防護柵工 一式、区画線工 一式、道路付属施設工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	26, 944, 920 円 24, 949, 000 円 1, 995, 920 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
舗装	工事			式	1		13,744,845	費目行	
	道路土工			式	1		1,944,661	工種行	
		掘削工		式	1		226,872	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)		m3	230				
		路床盛土工		式	1		322,404	種別行	
		路床盛土 2.5m未満		m3	67				
		作業土工		式	1		441,589	種別行	
		床掘り 土砂 小規模		m3	120				
		埋戻し 小規模 土砂		m3	79				
		法面整形工		式	1		109,140	種別行	
		法面整形 盛土部 法面締固め有 現場制約無 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土		m2	170				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		残土	処理工	式	1		844,656	種別行	
			土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 9.0km以下 良好	m3	180				
			土砂処分	m3	180				
			土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 5.0km以下 良好	m3	12				
			廃路盤処分	m3	12				
	排水	構造	物工	式	1		2,388,181	工種行	
		側溝	工	式	1		1,725,723	種別行	
			U型側溝300×300	m	37				
			U型側溝250×250	m	125				
			横断側溝300×300	m	14				
			アスカーフ [°] 215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスファルト混合物(13) 良好	m	139				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		集水	樹工	式	1		529,400	種別行	
			現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 18-8-40(高炉) 0.32m3超0.34m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	8				
			蓋設置	枚	7				
		管渠	工	式	1		126,781	種別行	
			管渠VP200	m	1.0				
			管渠VP150	m	3.0				
			重圧管 φ 300	m	9.5				
		削孔		式	1				
			コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 180mm以上200mm以下	孔	1				
	地盤	改良	工	式	1		1,174,950	工種行	
		路床	安定処理工	式	1		1,174,950	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			安定処理 バックホウ 路床 1m以下 7.92t/100m2	m2	630				
	舗装工			式	1		5,515,072	工種行	
		アスファルト舗装工		式	1		5,515,072	種別行	
			上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 75mm超125mm以下	m2	3,560				
			表層(車道・路肩部) 35mm以上45mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	3,620				
	防護柵工			式	1		1,233,262	工種行	
		路側防護柵工		式	1		1,233,262	種別行	
			防護柵設置工(ガードレール設置工) 土中建込 土中建込・塗装品・Gr-C-4E 100m以上(標準) 夜間無 制約無 曲線無 加算無し	m	172				
			仮設防護柵	m	33				
	区画線工			式	1		406,520	工種行	
		区画線工		式	1		406,520	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			区画線設置 溶融式手動 実線・セブラ・15cm 500m以上 制約無 夜間 無 塗布無 排水無 未供無	m	1,240				
			区画線設置 溶融式手動 破線・15cm 500m以上 制約無 夜間無 塗布 無 排水無 未供無	m	18				
			区画線設置 溶融式手動 破線・30cm 500m以上 制約無 夜間無 塗布 無 排水無 未供無	m	146				
			区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 500m以上 制約 無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	114				
		道路付属施設工		式	1		205,788	工種行	
		道路付属物工		式	1		205,788	種別行	
		カーブミラー新設		基	2				
		カーブミラー移設		基	2				
		構造物撤去工		式	1		19,611	工種行	
		排水構造物撤去工		式	1		2,143	種別行	
		管撤去 VPφ300		m	9.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		運搬	処理工	式	1		17,468	種別行	
			殻運搬 廃プラスチック 人力積込 DID有り 10.5km以下 良好	m3	0.1				
			廃プラスチック処分	m3	0.1				
			殻運搬 竹幹 人力積込 DID有り 10.5km以下 良好	m3	0.9				
			竹幹処分	m3	0.9				
			殻運搬 草 人力積込 DID有り 10.5km以下 良好	m3	0.9				
			草処分	m3	0.9				
	仮設工			式	1		856,800	工種行	
		交通管理工		式	1		856,800	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人					
直接工事費							13,744,845		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		技術管理費		式	1		125,900		
		共通仮設費(積上分計)					125,900		
		共通仮設費(率分)		式	1		1,976,000		
		共通仮設費計					2,101,900		
		純工事費					15,846,745		
		現場管理費		式	1		5,405,000		
		工事原価					21,251,745		
		一般管理費等		式	1		3,697,464		
		工事価格					24,949,000		
		消費税相当額		%	8				
		設計価格					26,944,920		