

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 29 年度	設 計 書 番 号	17DB05004-0C0					
施 工 場 所	枚方市高田2丁目地内						
路 線 ・ 河 川 名	山之上高田線						
工 事 名	山之上高田線道路補修工事(H29-16)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式  区画線工 一式  仮設工 一式    施工延長 L=122.2m</p>
<p>設 計 金 額  (内 訳)  工 事 価 格  消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>13,234,320 円    12,254,000 円  980,320 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路	修繕		式	1		6,592,044	費目行	
	舗装工		式	1		6,044,845	工種行	
		舗装打換え工（夜間）	式	1		6,044,845	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	156.5				
		道路打換（全層打換）一連 摺付有 上層路盤1層 As基層1層 1000m2以上	m2	697.2				
		道路打換（舗装打換）一連 摺付有 アスファルト舗装・基層1層 1000m2以上	m2	322.6				
		表層（車道・路肩部） 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン（20） タックコートPK-4	m2	1,019.8				
		殻運搬処理 As掘削殻	m3	102.0				
		残土処理 廃路盤材	m3	104.6				
	区画線工		式	1		241,199	工種行	
		区画線工（夜間）	式	1		241,199	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置 溶融式手動 実線・セブラ・15cm 500m以上 制約無 夜間有 塗布無 排水無 未供無	m	482.9				
		区画線設置 溶融式手動 破線・15cm 500m以上 制約無 夜間有 塗布無 排水無 未供無	m	12				
		区画線設置 溶融式手動 実線・セブラ・45cm 500m以上 制約無 夜間有 塗布無 排水無 未供無	m	107.7				
		区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 500m以上 制約無 夜間有 塗布無 排水無 未供無	m	51.4				
	仮設工		式	1		306,000	工種行	
	交通管理工（夜間）		式	1		306,000	種別行	
		交通誘導警備員B 深夜(1.5)	人					
直接	工事費					6,592,044		
	共通	仮設費(率分)	式	1		1,072,000		
共通	仮設費計					1,072,000		
純	工事費					7,664,044		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	現場	管理費		式	1		2,764,000		
工事	原価						10,428,044		
	一般	管理費等		式	1		1,826,426		
工事	価格						12,254,000		
	消費	税相当額		%			980,320		
設計	価格						13,234,320		