

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 29 年度	設 計 書 番 号	17DB7003-0C0					
施 工 場 所	枚方市 招提田近3丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	北部区画第4号線						
工 事 名	北部区画第4号線道路補修工事 (H29-14)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式  排水構造物工 一式  区画線工 一式  仮設工 一式    施工延長 L=96.1m</p>
<p>設 計 金 額  (内 訳)  工 事 価 格  消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>8,345,160 円    7,727,000 円  618,160 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路維持			式	1		4,234,226	費目行	
	舗装工		式	1		3,893,129	工種行	
		舗装打換え工	式	1		3,893,129	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	108.7				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	659.5				
		バックホリ掘削積込 クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) ルース レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	164.9				
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 225mm超275mm以下	m2	659.5				
		基層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	671.5				
		表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	671.5				
		殻運搬処理 As殻	m3	66.0				
		残土処理 路盤材	m3	164.9				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水	構造	物工		式	1		135,174	工種行	
	管渠	工		式	1		135,174	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	40.6				
		舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	12.0				
		床掘り 土砂 現場制約あり		m <sup>3</sup>	3.0				
		暗渠排水管 据付 直管 50~150mm		m	41.2				
		コンクリート削孔(さく岩機) 100mm以上200mm未満		孔	4				
		管基礎設置(人力施工) 4号30 20mm		m <sup>3</sup>	2.6				
		殻運搬処理 As殻		m <sup>3</sup>	1.2				
		残土処理 路盤材		m <sup>3</sup>	3.0				
		殻運搬処理 Co殻		m <sup>3</sup>	0.01				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	区画線工			式	1		52,923	工種行	
		区画線工		式	1		52,923	種別行	
		区画線設置 溶融式手動 実線・ゼブラ・15cm 100m以上500m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無		m	177.0				
	仮設工			式	1		153,000	工種行	
		交通管理工		式	1		153,000	種別行	
		交通誘導警備員B		人					
直接工事費							4,234,226		
	共通仮設費(率分)			式	1		703,000		
共通仮設費計							703,000		
純工事費							4,937,226		
	現場管理費			式	1		1,675,000		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事	原価						6,612,226		
	一般管理費等			式	1		1,115,029		
工事	価格						7,727,000		
	消費税相当額			%	8		618,160		
設計	価格						8,345,160		