

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日 : 平成 年 月 日 決裁日 : 平成 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
平成 29 年度	設計書番号	17DEYI04-0C0					
施工場所	枚方市 上野三丁目 地内						
路線・河川名	都市計画道路 御殿山小倉線						
工事名	御殿山小倉線道路整備工事 (1・3工区)						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;">           施工延長 L=294m            工事概要            防護柵工 一式            構造物撤去工 一式            仮設工 一式         </p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">4, 800, 600 円</p> <p style="text-align: right;">4, 445, 000 円</p> <p style="text-align: right;">355, 600 円</p>

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路改良	式	1		1,974,426	費目行	
防護柵工	式	1		1,339,202	工種行	
防止柵工	式	1		1,339,202	種別行	
基礎ブロック(立入防止柵) (材料支給) 設置	個	28				
コンクリート削孔(さく岩機) 200mm以上400mm未満	孔	121				
金網(フェンス)・支柱(立入防止柵) (材料支給) 設置	m	180				
金網(フェンス)・支柱(立入防止柵) 設置	m	114				
部材設置(レール設置) 手間のみ 路側用A・B・C種 夜間無 制約無 曲線無	m	4.5				
構造物撤去工	式	1		123,154	工種行	
構造物取壊し工	式	1		73,325	種別行	
舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cmを超え30cm以下	m	13				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 10m3未満 制約無 夜間無 対策不要	m3	7.2				
防護柵撤去工	式	1		14,579	種別行	
フェンス・支柱(立入防止柵) 撤去	m	9.0				
ガードレール撤去工 人力 コンクリート建込	m	0.5				
部材撤去(レール撤去) 路側用A・B・C種(旧歩車道境界用Ap・Bp・Cp種) 夜間無 制約無	m	6				
運搬処理工	式	1		35,250	種別行	
殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 11.0km 以下 良好	m3	7.3				
処分費 (コン殻)	m3	7.3				
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考) 荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.2t超0.3t以下	回	1				
スクラップ	k g	231				
仮設工	式	1		512,070	工種行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
防護施設工	式	1		410,070	種別行	
仮囲い門扉設置工 W7200*H4500mm	箇所	1				
仮囲い設置 丸ハ イ <sup>○</sup> 土中打込み式 囲い高さ=3m	m	1.1				
交通管理工	式	1		102,000	種別行	
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人					
直接工事費				1,974,426		
支給品費等 一般材料費・電力	式	1		701,920		
準備費	式	1		123,887		
イメージアップ経費(率分)	式	1		77,000		
共通仮設費(積上分計)				200,887		
共通仮設費(率分)	式	1		398,000		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費計				598,887		
純工事費				2,573,313		
現場管理費	式	1		1,121,000		
工事原価				3,694,313		
一般管理費等	式	1		751,053		
工事価格				4,445,000		
消費税相当額	%					
設計価格				4,800,600		