

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
設 計 書							
平成 29 年度	設 計 書 番 号	17DC0045-0C0					
施 工 場 所	枚方市大字尊延寺 2 9 8 7 － 1 地内						
路 線 ・ 河 川 名	東部公園						
工 事 名	東部公園照明設備設置工事（その 1）						

設 計 大 要	東部公園照明設備設置工事（その１） 《 基幹事業 》 施設整備 ・電気設備工一式 《 その他事業 》 施設整備 ・電気整備工一式 ・園路広場整備工一式 ・公園施設等撤去工一式 ・仮設工一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	128,557,800 円 119,035,000 円 9,522,800 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
(基幹事業)	施設整備			式	1		33,636,305	費目行	
	電気設備工			式	1		33,636,305	工種行	
	電線管路工			式	1		1,386,305	種別行	
		地中管内配線新設	【600V38mm2】	m	38				
		地中管内配線新設	【600V60mm2】	m	270				
		地中管内配線新設	【銅7 ⁷ 2.0mm2 4心】	m	217				
		屋内管内配線敷設	【銅7 ⁷ 2.0mm2 4心】	m	25				
	照明設備工			式	1		32,250,000	種別行	
		ナイター照明灯 1	【H=24.3m】	灯	1				
		ナイター照明灯 2	【H=24.3m】	灯	1				
		ナイター照明灯 6	【H=24.3m】	灯	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			制御盤（照明用リモコンスイッチ） 【屋内壁付形】	面	1				
(その他事業)	施設整備			式	1		553,651	費目行	
	電気設備工			式	1		194,280	工種行	
	作業土工			式	1		194,280	種別行	
			床掘り 土砂 小規模	m3	44				
			埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	19				
			作業残土運搬・処分 片道5.8km	m3	25				
	園路広場整備工			式	1		41,201	工種行	
	コンクリート系舗装工			式	1		41,201	種別行	
			上層路盤(歩道部) 75mm以上125mm以下 RC-40	m2	9				
			人力舗設 20cm未満 18-8-25(20)B種	m2	9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
公園施設等撤去工				式	1		32,570	工種行	
舗装版撤去				式	1		32,570	種別行	
舗装版切断 【コンクリート舗装版 Co:15cm以下】				m	20				
舗装版破碎 【コンクリート舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り】				m2	20				
コンクリート運搬処分 【無筋・片道1.5km】				m3	2				
仮設工				式	1		285,600	工種行	
交通管理工				式	1		285,600	種別行	
交通誘導警備員B				人					
直接工事費							34,189,956		
鋼橋門扉等工場原価				式	1		54,463,800		
技術管理費				式	1		77,970		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			共通仮設費(積上分計)				77,970		
			共通仮設費(率分)	式	1		3,124,000		
			共通仮設費計				3,201,970		
			純工事費				37,391,926		
			現場管理費	式	1		12,369,000		
			工場原価計				54,463,800		
			工事原価				104,224,726		
			一般管理費等	式	1		14,810,333		
			工事価格				119,035,000		
			消費税相当額	%	8		9,522,800		
			設計価格				128,557,800		