

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 29 年度	設 計 書 番 号	17GK5001-0C0					
施 工 場 所	枚方市 楠葉中町 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	町楠葉排水路築造工事 (その2)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>管きょ工 (開削)  現場打水路 □2100×2000 L=56.30m  現場打水路 U2100×1800 L=13.87m  既製く形きょ □2100×1900 L=20.00m  付帯工 一式</p>
<p>設 計 金 額  (内 訳)  工 事 価 格  消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>73,422,720 円  67,984,000 円  5,438,720 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管路工			式	1		38,058,936	費目行	
	管きよ工(開削) 現場打水路 □2100×2000 L=56.30m		式	1		16,017,587	工種行	
	管路土工		式	1		2,767,019	種別行	
	管路掘削		m3	299				
	管路埋戻		m3	68				
	発生土処理		m3	299				
	水路築造工		式	1		8,717,000	種別行	
	現場打水路 □2100×2000		式	1				
	管基礎工		式	1		500,506	種別行	
	砕石基礎 RC-40 t=0.20m		m	56.30				
	コンクリート基礎 σck=18N/mm <sup>2</sup> t=0.10m		m	56.30				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		管路土留工	式	1		3,807,962	種別行	
		軽量鋼矢板土留 矢板長H=3.0m (掘削深3.0m以下)	m	28.15				
		軽量鋼矢板土留 矢板長H=2.5m (掘削深2.5m以下)	m	28.15				
		開削水替工	式	1		225,100	種別行	
		開削水替	式	1				
管きょ 現場		工 (開削) 水路 U2100×1800 L=13.87m	式	1		2,152,196	工種行	
		管路土工	式	1		461,759	種別行	
		管路掘削	m3	53				
		間詰コンクリート	m3	5				
		発生土処理	m3	53				
		水路築造工	式	1		893,800	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		現場打水路 U2100×1800	式	1				
		管基礎工	式	1		112,166	種別行	
		砕石基礎 RC-40 t=0.20m	m	13.87				
		コンクリート基礎 σck=18N/mm <sup>2</sup> t=0.10m	m	13.87				
		管路土留工	式	1		655,191	種別行	
		軽量鋼矢板土留 矢板長H=2.0m (掘削深2.0m以下)	m	13.87				
		開削水替工	式	1		29,280	種別行	
		開削水替	式	1				
		管きよ工 (開削) 既製く形きよ □2100×1900 L=20.00m	式	1		10,704,003	工種行	
		管路土工	式	1		623,893	種別行	
		管路掘削	m <sup>3</sup>	71				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		間詰コンクリート	m <sup>3</sup>	7				
		発生土処理	m <sup>3</sup>	71				
		水路築造工	式	1		8,343,000	種別行	
		既製く形きよ □2100×1900	式	1				
		管基礎工	式	1		160,260	種別行	
		砕石基礎 RC-40 t=0.20m	m	20.00				
		コンクリート基礎 σ <sub>ck</sub> =18N/mm <sup>2</sup> t=0.10m	m	20.00				
		管路土留工	式	1		1,530,000	種別行	
		軽量鋼矢板土留 矢板長H=3.5m (掘削深3.5m以下)	m	20.00				
		開削水替工	式	1		46,850	種別行	
		開削水替	式	1				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
付帯工			式	1		7,889,150	工種行	
	送水管工	ダクタイルφ150	式	1		1,542,406	種別行	
		送水管撤去工	m	35.80				
		送水管復旧工	m	37.75				
	撤去工		式	1		187,700	種別行	
		撤去工	式	1				
	舗装工		式	1		870,824	種別行	
		コンクリート舗装 σck=18N/mm <sup>2</sup> t=0.10m 溶接金網 D6×150×150mm	式	1				
		アスファルト舗装 t=0.05m	m <sup>2</sup>	220.0				
		上層路盤 RM-30 t=0.25m	m <sup>2</sup>	62.0				
	スロープ	設置工	式	1		1,105,730	種別行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		スロープ①	式	1				
		スロープ②	式	1				
		階段設置工	式	1				
		フェンス工	式	1		3,180,000	種別行	
		フェンス	式	1				
		門扉	式	1				
		付帯工	式	1		1,002,490	種別行	
		盛土	式	1				
		点検口・ステップ	式	1				
		田区排水柵	式	1				
		グレーチング蓋	式	1				



# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		車止め	式	1				
		外構復旧	式	1				
	仮設工		式	1		1,296,000	工種行	
		交通整理工	式	1		1,296,000	種別行	
		交通誘導警備員	式	1				
直接工事費						38,058,936		
		準備費	式	1		1,633,000		
		技術管理費	式	1		137,500		
		共通仮設費(積上分計)				1,770,500		
		共通仮設費(率分)	式	1		4,521,000		
共通仮設費計						6,291,500		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
純工事費							44,350,436		
	現場管理費			式	1		14,582,000		
工事原価							58,932,436		
	一般管理費等			式	1		9,052,022		
工事価格							67,984,000		
	消費税相当額			%	8		5,438,720		
設計価格							73,422,720		