

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日 設 計 書							
平成 29 年度	設 計 書 番 号	17GGK0101-0C0					
施 工 場 所	枚方市 長尾台 3 丁目、藤阪東町 2 丁目、津田西町 1 丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	公共下水道第 1 0 1 工区長尾台 3 丁目他污水管布設工事						

設 計 大 要	管渠工（開削、管径200mm）L = 109.20m マンホール工12箇所 取付管およびます工9箇所 付帯工1 式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	12,531,240 円 11,603,000 円 928,240 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
管路	【市単独事業】			式	1		6,121,755		
管渠工	(開削、管径200mm)			式	1		2,042,184		
	L=109.20m								
	管路土工			式	1		1,143,128		
	管路掘削			式	1				
	管路埋戻			式	1				
	発生土処理			式	1				
	廃路盤材処理			式	1				
	管布設工			式	1		396,963		
	硬質塩化ビニル管設置工			m	99.25				
	管径200mm								
	マンホール用可とう性継手設置工			箇所	7				
	【VU、管径200mm】								
	管基礎工			式	1		175,535		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			砂基礎 【RC10、小型】	m	105.49				
			管路土留工	式	1		318,908		
			アルミ矢板土留 【矢板長 H=2.0m, H=2.5m】	m	48.8				
			開削水替工	式	1		7,650		
			開削水替	日					
	マンホール工 12箇所			式	1		1,055,546		
			組立マンホール工	式	1		466,349		
			楕円マンホール 【マンホール深H=2.12m、蓋の耐荷重T-14】	箇所	1				
			組立1号マンホール 【平均マンホール深H=1.45m、蓋の耐荷重T-14】	箇所	2				
			小型マンホール工	式	1		589,197		
			小型マンホール（塩化ビニル製）A型 【平均マンホール深H=1.26m、蓋の耐荷重T-14】	箇所	6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			小型マンホール（塩化ビニル製）B型 【平均マンホール深H＝1.68m、蓋の耐荷重T-14】	箇所	3				
	取付管および	ます工		式	1		565,101		
		管路土工		式	1		146,679		
		管路掘削		式	1				
		管路埋戻		式	1				
		発生土処理		式	1				
		廃路盤材処理		式	1				
	ます設置工			式	1		257,880		
		ます	【T-14、φ200標準A、ます深H＝1.50m以下】	箇所	8				
		ます	【T-14、φ200標準B、ます深H＝1.50m以下】	箇所	1				
	取付管布設工			式	1		160,542		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			取付管（塩ビ管）	箇所	9				
			宅内側取付管	箇所	9				
	付帯工			式	1		1,885,074		
		道路撤去工 （管路施工等）		式	1		130,002		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m		169.08				
		舗装版破碎 BH直接掘削・積込 【舗装版 厚10cm以下 BH山積0.13m3(平積0.10m3)】	m2		74.1				
		殻運搬処理 【投棄料有り】	m3		4				
		道路撤去工 （舗装復旧時）	式		1		566,171		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m		32.1				
		舗装版破碎積込(小規模土工)	m2		321.0				
		殻運搬処理 【投棄料有り】	m3		16				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			道路復旧工（全路線）	式	1		203,516		
			不陸整正（補足材あり） 【再生粒調碎石RM-30、小型車、平均 t =3cm】	m2	321.0				
			表層（車道・路肩部）仮復旧 45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生密粒度アスコン(13) 瀝青材なし	m2	74.1				
			道路復旧工（市道1号工）	式	1		682,760		
			路盤工 2層 【路盤材RM30 小型車 厚25cm】	m2	74.1				
			表層（車道・路肩部） 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	321.0				
			既設人孔接続工	式	1		23,195		
			既設人孔接続工 φ200 【既設No.0】	式	1				
			インバート修正工 【既設No.0】	式	1				
			既設柵撤去工	式	1		15,030		
			既設柵撤去工	箇所	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		排水	管撤去工	式	1		158,800		
		排水	管撤去工	式	1				
		排水	管移設工	式	1		105,600		
		排水	管移設工	式	1				
	仮設工			式	1		573,850		
		電力	設備工	式	1		74,050		
			電動機設備	箇所	1				
		交通	誘導警備員	式	1		499,800		
		交通	誘導警備員	式	1				
直接工事費							6,121,755		
		準備費		式	1		29,950	1号内 訳書	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		役務費		式	1		18,684	2号内 訳書	
		技術管理費		式	1		7,100	3号内 訳書	
		共通仮設費(積上分計)					55,734		
		共通仮設費(率分)		式	1		918,000		
共通	仮設費計						973,734		
純工事費							7,095,489		
	現場管理費			式	1		2,675,000		
工事原価							9,770,489		
	一般管理費等			式	1		1,832,610		
工事価格							11,603,000		
	消費税相当額			%			928,240		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
設計	価格						12,531,240		