

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

# 当初設計書

<p>           施工年度 : 平成 29年度            支出費目 : 建-23 建設改良費(鉛管)            :            :            :            :            :            工事場所 : 枚方市 町楠葉2丁目 地内            路線河川名 : 市道 楠葉第1号線 他            工事名 : 町楠葉2丁目口径150mm以下配水管改良工事            :            :         </p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">起案日</td> <td style="width: 40%;">平成 年 月 日</td> <td style="width: 20%;">決裁日</td> <td style="width: 20%;">平成 年 月 日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">           決裁根拠 :            条項号 別表第1,3,(3)表18項         </td> <td colspan="2">           書類名 :            建設改良工事・委託関係綴         </td> </tr> <tr> <td colspan="4">           基準年度 : 平成 28年度            単価適用月度 : 平成 29年 5 月度            適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事            地域補正 : 市街地         </td> </tr> </table>	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日	決裁根拠 : 条項号 別表第1,3,(3)表18項		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴		基準年度 : 平成 28年度 単価適用月度 : 平成 29年 5 月度 適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事 地域補正 : 市街地			
起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日										
決裁根拠 : 条項号 別表第1,3,(3)表18項		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴											
基準年度 : 平成 28年度 単価適用月度 : 平成 29年 5 月度 適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事 地域補正 : 市街地													

  

区 分	金 額	摘 要
工事価格	80,190,000円	
消費税相当額	6,415,200円	
工事費	86,605,200円	

## 工 事 概 要

### 建設改良費（鉛管）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	DIPφ150	m	196
	DIPφ100	m	2
	DIPφ75	m	198
	PEφ50	m	119
設置工	PEφ40	m	15
	仕切弁φ150	箇所	8
	仕切弁φ75	箇所	17
	仕切弁φ50	箇所	1
	消火栓φ75	箇所	4
撤去工	DIPφ150	m	12
	CIPφ150	m	7
	CIPφ100	m	178
	DIPφ75	m	88
	CIPφ75	m	111
	HIVPφ50	m	22
	VPφ50	m	97
給水管接合替工 仮設給水替工 付帯工	HIVPφ40	m	20
		箇所	89
		式	1
		式	1

# 直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事 (鉛管)							( 4,643,891 ) 8,617,783	
	材料費			式	1	( 4,450,700 ) 4,915,910	( 4,450,700 ) 4,915,910	
	土工			式	1	2,819,882	2,819,882	
	管工			式	1	( 193,191 ) 881,991	( 193,191 ) 881,991	
φ75本管工事 (鉛管)							( 4,076,390 ) 8,863,442	
	材料費			式	1	( 3,913,366 ) 4,900,456	( 3,913,366 ) 4,900,456	
	土工			式	1	2,999,001	2,999,001	
	管工			式	1	( 163,024 ) 963,985	( 163,024 ) 963,985	
φ50本管工事 (鉛管)							( 333,924 ) 2,502,646	
	材料費			式	1	( 333,924 ) 390,594	( 333,924 ) 390,594	

# 直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	1,875,394	1,875,394	
	管工			式	1	236,658	236,658	
φ40本管工事(鉛管)							( 390,121 ) 610,577	
	土工			式	1	144,760	144,760	
	管工			式	1	( 390,121 ) 465,817	( 390,121 ) 465,817	
φ150消火栓設置工事(鉛管)							( 577,916 ) 1,005,030	
	材料費			式	1	( 576,543 ) 955,383	( 576,543 ) 955,383	
	管工			式	1	( 1,373 ) 49,647	( 1,373 ) 49,647	
φ75消火栓設置工事(鉛管)							( 174,612 ) 316,149	
	材料費			式	1	( 174,281 ) 300,561	( 174,281 ) 300,561	

# 直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	( 331 ) 15,588	( 331 ) 15,588	
給水管接合替工事 (鉛管)							( 3,323,107 ) 7,570,887	
	土工			式	1	1,951,998	1,951,998	
	管工			式	1	( 3,323,107 ) 5,618,889	( 3,323,107 ) 5,618,889	
仮設給水替工事 (鉛管)							( 883,361 ) 8,860,937	
	材料費			式	1	( 586,436 ) 638,606	( 586,436 ) 638,606	
	土工			式	1	3,176,133	3,176,133	
	管工			式	1	( 296,925 ) 5,046,198	( 296,925 ) 5,046,198	
φ150本管撤去工事 (鉛管)							-12,389	
	管工			式	1	-12,389	-12,389	

# 直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管撤去工事 (鉛管)							124,967	
	管工			式	1	124,967	124,967	
φ75本管撤去工事 (鉛管)							136,702	
	管工			式	1	136,702	136,702	
φ50本管撤去工事 (鉛管)							76,587	
	管工			式	1	76,587	76,587	
φ40本管撤去工事 (鉛管)							4,818	
	管工			式	1	4,818	4,818	
舗装本復旧工事 (鉛管)							10,600,454	
	土工			式	1	10,600,454	10,600,454	



# 本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 14,403,322 ) 49,278,590	
共通仮設費				式	1		8,491,152	
		共通仮設費率計算額		式	1		4,782,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		3,709,152	
		運搬費		式	1		10,632	
			運搬費	式	1		10,632	
		安全費		式	1		3,570,000	
			安全費	式	1		3,570,000	
		技術管理費		式	1		128,520	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験	式	1		128,520	



# 本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式	1		57,769,742	
	現場管理費			式	1		12,102,000	
		現場管理費率計算額		式	1		12,102,000	
工事原価				式	1		69,871,742	
	一般管理費等			式	1		10,318,258	
		一般管理費率計算額		式	1		10,298,000	
		契約保証費		式	1		27,425	
工事価格				式	1		80,190,000	
消費税相当額				式	1		6,415,200	
本工事費				式	1		86,605,200	