

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

<p> 施工年度 : 平成 29年度 支出費目 : 建-30 建設改良費(鉛管) : : : : : 工事場所 : 枚方市 町楠葉1丁目、南楠葉1丁目 地内 路線河川名 : 町楠葉第3号線 他 工事名 : 町楠葉1丁目口径150mm以下配水管改良工事 : : </p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">起案日</td> <td style="width: 40%;">平成 年 月 日</td> <td style="width: 30%;">決裁日</td> <td style="width: 40%;">平成 年 月 日</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> 決裁根拠 : 4条1項 別表1 3 (3) 表18項 </td> <td colspan="2"> 書類名 : 建設改良工事・委託関係綴 </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> 基準年度 : 平成 28年度 単価適用月度 : 平成 29年 5 月度 適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事 地域補正 : 市街地 </td> </tr> </table>	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日	決裁根拠 : 4条1項 別表1 3 (3) 表18項		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴		基準年度 : 平成 28年度 単価適用月度 : 平成 29年 5 月度 適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事 地域補正 : 市街地			
起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日										
決裁根拠 : 4条1項 別表1 3 (3) 表18項		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴											
基準年度 : 平成 28年度 単価適用月度 : 平成 29年 5 月度 適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事 地域補正 : 市街地													

区 分	金 額	摘 要
工事価格	73,960,000円	
消費税相当額	5,916,800円	
工事費	79,876,800円	

工 事 概 要

建設改良費（鉛管） 種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	DIPφ150	m	16
	DIPφ100	m	68
設置工	DIPφ75	m	534
	仕切弁φ150	箇所	3
	仕切弁φ100	箇所	4
	仕切弁φ75	箇所	14
	消火栓φ75	箇所	3
撤去工	CIPφ150	m	2
	CIPφ100	m	70
	CIPφ75	m	408
	DIPφ75	m	7
	HIVPφ75	m	128
給水管接合替工		箇所	45
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事 (鉛管)							(1,383,866) 2,137,663	
	材料費			式	1	(1,366,918) 1,543,028	(1,366,918) 1,543,028	
	土工			式	1	351,505	351,505	
	管工			式	1	(16,948) 243,130	(16,948) 243,130	
φ100本管工事 (鉛管)							(1,352,742) 2,751,314	
	材料費			式	1	(1,293,408) 1,520,088	(1,293,408) 1,520,088	
	土工			式	1	935,638	935,638	
	管工			式	1	(59,334) 295,588	(59,334) 295,588	
φ75本管工事 (鉛管)							(5,979,252) 15,961,043	
	材料費			式	1	(5,538,083) 6,337,563	(5,538,083) 6,337,563	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	7,444,809	7,444,809	
	管工			式	1	(441,169) 2,178,671	(441,169) 2,178,671	
φ75消火栓設置工事 (鉛管)							(503,099) 939,078	
	材料費			式	1	(502,023) 880,863	(502,023) 880,863	
	管工			式	1	(1,076) 58,215	(1,076) 58,215	
給水管接合替工事 (鉛管)							(2,233,588) 4,670,468	
	土工			式	1	918,603	918,603	
	管工			式	1	(2,233,588) 3,751,865	(2,233,588) 3,751,865	
仮設給水替工事 (鉛管)							(214,925) 8,101,443	
	土工			式	1	3,985,663	3,985,663	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	(214,925) 4,115,780	(214,925) 4,115,780	
φ150本管撤去工事 (鉛管)							2,327	
	管工			式	1	2,327	2,327	
φ100本管撤去工事 (鉛管)							45,466	
	管工			式	1	45,466	45,466	
φ75本管撤去工事 (鉛管)							389,200	
	管工			式	1	389,200	389,200	
舗装本復旧工事 (鉛管)							(48,060) 9,987,715	
	土工			式	1	(48,060) 9,987,715	(48,060) 9,987,715	
直接工事費計							(11,715,532) 44,985,717	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(11,715,532) 44,985,717	
共通仮設費				式	1		8,115,152	
		共通仮設費率計算額		式	1		4,469,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		3,646,152	
		運搬費		式	1		8,832	
			運搬費	式	1		8,832	
		安全費		式	1		3,508,800	
			安全費	式	1		3,508,800	
		技術管理費		式	1		128,520	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験	式	1		128,520	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式	1		53,100,869	
	現場管理費			式	1		11,305,000	
		現場管理費率計算額		式	1		11,305,000	
工事原価				式	1		64,405,869	
	一般管理費等			式	1		9,554,131	
		一般管理費率計算額		式	1		9,539,000	
		契約保証費		式	1		25,121	
工事価格				式	1		73,960,000	
消費税相当額				式	1		5,916,800	
本工事費				式	1		79,876,800	