

工 事 概 要

建設改良費（更新） 種 別	形 質	単位	当初
布設工	D I P φ 7 5	m	3 6 2
設置工	仕切弁 φ 7 5	箇所	7
	消火栓 φ 7 5	箇所	2
	空気弁 φ 2 5	箇所	1
撤去工	C I P φ 7 5	m	1 1 6
	H I V P φ 7 5	m	1 7 2
	H I V P φ 5 0	m	4 8
給水管接合替工		箇所	5 5
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管工事 (更新)							(4,242,453) 9,834,085	
	材料費			式	1	(3,943,174) 4,462,744	(3,943,174) 4,462,744	
	土工			式	1	4,074,062	4,074,062	
	管工			式	1	(299,279) 1,297,279	(299,279) 1,297,279	
φ75消火栓設置工事 (更新)							(344,470) 625,561	
	材料費			式	1	(343,642) 596,202	(343,642) 596,202	
	管工			式	1	(828) 29,359	(828) 29,359	
給水管接合替工事 (更新)							(2,085,371) 4,893,692	
	土工			式	1	1,296,921	1,296,921	
	管工			式	1	(2,085,371) 3,596,771	(2,085,371) 3,596,771	

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設給水替工事（更新）							(223,409) 4,878,676	
	土工			式	1	2,206,712	2,206,712	
	管工			式	1	(223,409) 2,671,964	(223,409) 2,671,964	
φ75本管撤去工事（更新）							160,599	
	管工			式	1	160,599	160,599	
φ50本管撤去工事（更新）							14,955	
	管工			式	1	14,955	14,955	
舗装本復旧工事（更新）							6,814,565	
	土工			式	1	6,814,565	6,814,565	
直接工事費計							(6,895,703) 27,222,133	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(6,895,703) 27,222,133	
共通仮設費				式	1		4,839,432	
		共通仮設費率計算額		式	1		2,961,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		1,878,432	
		運搬費		式	1		5,712	
		仮設材運搬費		式	1		5,712	
		安全費		式	1		1,744,200	
		安全費		式	1		1,744,200	
		技術管理費		式	1		128,520	
		土質試験 土質区分判定のための調査試験		式	1		128,520	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式	1		32,061,565	
	現場管理費			式	1		7,161,000	
		現場管理費率計算額		式	1		7,161,000	
工事原価				式	1		39,222,565	
	一般管理費等			式	1		6,177,435	
		一般管理費率計算額		式	1		6,165,000	
		契約保証費		式	1		15,223	
工事価格				式	1		45,400,000	
消費税相当額				式	1		3,632,000	
本工事費				式	1		49,032,000	