

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日 設 計 書							
平成 29 年度	設 計 書 番 号	17GI0071-0C0					
施 工 場 所	枚方市 杉山手 3 丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	杉山手 3 丁目污水管更生工事						

設 計 大 要	管きょ工 更生工 污水管 φ 250 L=92.8m 付帯工 一式 舗装工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	11,735,280 円 10,866,000 円 869,280 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
管路施設				式	1		5,358,955		
	管きょ更生工			式	1		4,477,118		
	管きょ内面被覆工 (反転・形成工法)			式	1		3,583,800		
	更生材料 φ250			式	1				
	反転・形成 φ250			式	1				
	仕上			式	1				
	管きょ更生水替工			式	1		677,600		
	反転・形成用水替			式	1				
	管きょ更生付帯工			式	1		215,718		
	管内洗浄工 2回			m	175.2				
	TVカメラ調査工 2回			m	175.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			施工前処理	式	1				
	マン	ホール	工	式	1		712,156		
		標準	マンホール工	式	1		712,156		
			足掛金物取替工	個所	24				
			人孔蓋取替工	箇所	6				
			インバート取壊復旧工	箇所	8				
	路盤	工		式	1		18,709		
		車道	路盤工	式	1		18,709		
			上層路盤工 t=250mm 2層 再生粒度調整碎石RM-25	m2	5.5				
			不陸整正補足材 t=30mm 再生粒度調整碎石RM-25	m2	21.0				
	舗装	工		式	1		53,329		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		表層		式	1		53,329		
		As人力舗装・表層工 瀝青材無 1層 車道b<1.4m 厚50mm 再生密粒As 密粒度13 4t車		m2	5.5				
		As機械舗装・表層工 フライム 砂有 車道3.0m<b 厚50mm 再生密粒As 密粒度13 4t車		m2	21.0				
	道路付属施設工			式	1		3,332		
	区画線工			式	1		3,332		
		区画線設置 溶融式手動 実線・セブラ・30cm 50m未満 制約無 夜間無 塗布有 排水無 未供無		m	3.1				
	構造物撤去工			式	1		94,311		
	取壊工			式	1		63,371		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 Coなし As15cm以下		m	68.8				
		バックホ舗装版破碎積込		m2	26.5				
	作業土工			式	1		2,675		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			バックホウ掘削積込及び積込 クロー型山積0.13m3(平積0.1m3) 路盤	m3	1.4				
			殻運搬	式	1		28,265		
			ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) As塊 DID有 6.5以下 良好	m3	1.3				
			ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 無筋Co DID有 3.5以下 良好	m3	1.0				
			ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 廃路盤 DID有 3.5以下 良好	m3	1.4				
仮設工				式	1		357,000		
	交通管理工			式	1		357,000		
			交通誘導警備員B	式	1				
直接工事費							5,715,955		
	共通仮設費(率分)			式	1		875,000		
共通仮設費計							875,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
純工事費							6,590,955		
	現場管理費			式	1		2,531,000		
工事原価							9,121,955		
	一般管理費等			式	1		1,744,117		
工事価格							10,866,000		
	消費税相当額			%			869,280		
設計価格							11,735,280		