

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
<p>施工年度 : 平成 29年度</p> <p>支出費目 : 建-26 建設改良費 (依頼)</p> <p style="padding-left: 20px;">: 建-26 建設改良費 (更新)</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市 出口5丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 出口南中振1号線 他</p> <p>工事名 : 出口5丁目口径75mm配水管移設工事</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p>	<p>決裁根拠 : 4条1. 項号別表第1.3.(3) 表18</p>		<p>書類名 : 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	<p>基準年度 : 平成 28年度</p> <p>単価適用月度 : 平成 29年 5 月度</p> <p>適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事</p> <p>地域補正 : 市街地</p>			

区 分	金 額	摘 要
工事価格	10,430,000円	
消費税相当額	834,400円	
工事費	11,264,400円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 7 5	m	1 3
撤去工	H I V P φ 7 5	m	1 1
仮設給水替工		式	1

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 7 5	m	5 5
設置工	仕切弁 φ 7 5	箇所	1
撤去工	H I V P φ 7 5	m	5 6
給水管接合替工		箇所	2 2
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管工事 (依頼)							(336,298) 555,204	
	材料費			式	1	(325,690) 325,690	(325,690) 325,690	
	土工			式	1	159,965	159,965	
	管工			式	1	(10,608) 69,549	(10,608) 69,549	
φ75仮設本管工事 (依頼)							125,961	
	土工			式	1	62,048	62,048	
	管工			式	1	63,913	63,913	
φ75本管撤去工事 (依頼)							134,529	
	土工			式	1	122,955	122,955	
	管工			式	1	11,574	11,574	

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管工事(更新)							(600,121) 1,463,493	
	材料費			式	1	(554,703) 671,943	(554,703) 671,943	
	土工			式	1	598,006	598,006	
	管工			式	1	(45,418) 193,544	(45,418) 193,544	
φ50本管工事(更新)							(4,880) 51,919	
	材料費			式	1	(4,880) 4,880	(4,880) 4,880	
	土工			式	1	38,912	38,912	
	管工			式	1	8,127	8,127	
給水管接合替工事(更新)							(690,400) 1,523,100	
	材料費			式	1	(38,552) 38,552	(38,552) 38,552	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	191,892	191,892	
	管工			式	1	(651,848) 1,292,656	(651,848) 1,292,656	
仮設給水替工事 (更新)							(81,770) 1,483,260	
	土工			式	1	389,262	389,262	
	管工			式	1	(81,770) 1,093,998	(81,770) 1,093,998	
φ75本管撤去工事 (更新)							46,843	
	管工			式	1	46,843	46,843	
φ50給水管撤去工事 (更新)							2,723	
	管工			式	1	2,723	2,723	
φ40給水管撤去工事 (更新)							2,020	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(1,713,469) 5,699,720	
共通仮設費				式	1		1,342,416	
		共通仮設費率計算額		式	1		714,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		628,416	
		運搬費		式	1		2,136	
			運搬費	式	1		2,136	
		安全費		式	1		540,600	
			安全費	式	1		540,600	
		技術管理費		式	1		85,680	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験	式	1		85,680	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式	1		7,042,136	
	現場管理費			式	1		1,739,000	
		現場管理費率計算額		式	1		1,739,000	
工事原価				式	1		8,781,136	
	一般管理費等			式	1		1,648,864	
		一般管理費率計算額		式	1		1,651,000	
		契約保証費		式	1		3,442	
工事価格				式	1		10,430,000	
消費税相当額				式	1		834,400	
本工事費				式	1		11,264,400	