

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 変更設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
<p>施工年度 : 平成 29年度</p> <p>支出費目 : 建-27 建設改良費(更新)</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市 山之上北町 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 山之上北8号線 他</p> <p>工事名 : 山之上北町口径75mm以下配水管改良工事</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: center;">:</p>	<p>決裁根拠 : 4条1項 号別表第1 3 (3) 表18</p>		<p>書類名 : 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	<p>基準年度 : 平成 28年度</p> <p>単価適用月度 : 平成 29年 5 月度</p> <p>適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事</p> <p>地域補正 : 市街地</p>			

  

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	45,400,000円	44,730,000円		-670,000円
消費税相当額	3,632,000円	3,578,400円		-53,600円
工事費	49,032,000円	48,308,400円		-723,600円

## 工 事 概 要

建設改良費（更新） 種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 7 5	m	3 6 2	3 6 0
設置工	仕切弁 φ 7 5	箇所	7	7
	消火栓 φ 7 5	箇所	2	2
	空気弁 φ 2 5	箇所	1	1
撤去工	C I P φ 7 5	m	1 1 6	1 1 6
	H I V P φ 7 5	m	1 7 2	1 7 2
	H I V P φ 5 0	m	4 8	4 8
給水管接合替工		箇所	5 5	5 5
仮設給水替工		式	1	1
付帯工		式	1	1

# 直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管工事 (更新)							( 4,242,453 )	
							9,834,085	
材料費				式	1	( 3,943,174 )	( 3,943,174 )	
						4,462,744	4,462,744	
土工				式	1	( 3,867,844 )	( 3,867,844 )	
						4,387,414	4,387,414	
					1	4,074,062	4,074,062	
管工				式	1	( 299,279 )	( 299,279 )	
						1,297,279	1,297,279	
φ75消火栓設置工事 (更新)				式	1	( 297,456 )	( 297,456 )	
						1,292,320	1,292,320	
材料費				式	1	( 344,470 )	( 344,470 )	
						625,561	625,561	
管工				式	1	( 343,642 )	( 343,642 )	
						596,202	596,202	
					1	( 828 )	( 828 )	
						29,359	29,359	
給水管接合替工事 (更新)				式	1	( 828 )	( 828 )	
						29,359	29,359	
					1	( 2,085,371 )	( 2,085,371 )	
						4,893,692	4,893,692	
土工				式	1	( 1,975,219 )	( 1,975,219 )	
						4,527,622	4,527,622	
管工				式	1	1,296,921	1,296,921	
					1	( 2,085,371 )	( 2,085,371 )	
						3,596,771	3,596,771	
				式	1	( 1,975,219 )	( 1,975,219 )	
						3,280,729	3,280,729	

# 直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設給水替工事 (更新)							( 223,409 )	
							4,878,676	
					1	2,206,712	2,206,712	
	土工			式	1	2,206,712	2,206,712	
							( 223,409 )	
							2,671,964	
					1	( 223,409 )	( 223,409 )	
	管工			式	1	2,671,964	2,671,964	
φ75本管撤去工事 (更新)							160,599	
							160,599	
					1	160,599	160,599	
	管工			式	1	160,599	160,599	
φ50本管撤去工事 (更新)							14,955	
							14,955	
					1	14,955	14,955	
	管工			式	1	14,955	14,955	
舗装本復旧工事 (更新)							6,814,565	
							6,814,565	
					1	6,814,565	6,814,565	
	土工			式	1	6,814,565	6,814,565	
直接工事費計							( 6,895,703 )	
							27,222,133	
							( 6,708,398 )	
							26,772,062	

# 本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		( 6,895,703 )	
				式	1		27,222,133 ( 6,708,398 ) 26,772,062	
共通仮設費					1		4,839,432	
				式	1		4,801,432	
共通仮設費率計算額					1		2,961,000	
				式	1		2,923,000	
共通仮設費 積上額計					1		1,878,432	
				式	1		1,878,432	
運搬費					1		5,712	
				式	1		5,712	
仮設材運搬費			仮設材運搬費		1		5,712	
				式	1		5,712	
安全費					1		1,744,200	
				式	1		1,744,200	
安全費			安全費		1		1,744,200	
				式	1		1,744,200	
技術管理費					1		128,520	
				式	1		128,520	
土質試験 土質区分判定のための調査試験					1		128,520	
				式	1		128,520	

# 本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費					1		32,061,565	
				式	1		31,573,494	
	現場管理費				1		7,161,000	
				式	1		7,068,000	
		現場管理費率計算額			1		7,161,000	
				式	1		7,068,000	
工事原価					1		39,222,565	
				式	1		38,641,494	
	一般管理費等				1		6,177,435	
				式	1		6,088,506	
		一般管理費率計算額			1		6,165,000	
				式	1		6,081,000	
		契約保証費			1		15,223	
				式	1		15,223	
工事価格					1		45,400,000	
				式	1		44,730,000	
消費税相当額					1		3,632,000	
				式	1		3,578,400	
本工事費					1		49,032,000	
				式	1		48,308,400	