

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日：平成 年 月 日 決裁日：平成 年 月 日							
<h1>変更設計書</h1>							
平成 29 年度	設計書番号	17DB6003-2C0					
施工場所	枚方市 香里ヶ丘2丁目 地内 他						
路線・河川名	新香里北線 他						
工事名	(平成29年度橋梁長寿命化事業) 無名6号橋他修繕補強工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	<p>&lt;無名6号橋&gt; 橋梁補修工 一式、仮設工 一式、沓座拡幅工 一式 橋長4.24m 全幅員11.76m RC単純床版橋</p> <p>&lt;無名162号橋&gt; 橋梁補修工 一式、沓座拡幅工 一式、仮設工 一式 橋長10.64m 全幅員8.90m PC単純プレテンション方式I桁橋</p> <p>&lt;無名134号橋&gt; 橋梁補修工 一式、仮設工 一式 橋長3.10m 全幅員7.26m RC単純床版橋</p> <p>&lt;船橋川洞ヶ峠 2号歩道橋&gt; 橋梁補修工 一式、仮設工 一式 橋長21.80m 全幅員4.40m 単純RC中空床版橋</p> <p>&lt;川原橋&gt; 橋梁補修工 一式、仮設工 一式 橋長8.78m 全幅員14.87m PC単純プレテンション方式I桁橋</p> <p>&lt;中橋&gt; 橋梁補修工 一式、沓座拡幅工 一式、仮設工 一式 橋長7.15m 全幅員8.34m SRC単純T桁橋+鋼単純I桁橋</p>	<p>&lt;無名6号橋&gt; 橋梁補修工 一式、仮設工 一式、沓座拡幅工 一式 橋長4.24m 全幅員11.76m RC単純床版橋</p> <p>&lt;無名162号橋&gt; 橋梁補修工 一式、沓座拡幅工 一式、仮設工 一式 橋長10.64m 全幅員8.90m PC単純プレテンション方式I桁橋</p> <p>&lt;無名134号橋&gt; 橋梁補修工 一式、仮設工 一式 橋長3.10m 全幅員7.26m RC単純床版橋</p> <p>&lt;船橋川洞ヶ峠 2号歩道橋&gt; 橋梁補修工 一式、仮設工 一式 橋長21.80m 全幅員4.40m 単純RC中空床版橋</p> <p>&lt;川原橋&gt; 橋梁補修工 一式、仮設工 一式 橋長8.78m 全幅員14.87m PC単純プレテンション方式I桁橋</p> <p>&lt;中橋&gt; 橋梁補修工 一式、沓座拡幅工 一式、仮設工 一式 橋長7.15m 全幅員8.34m SRC単純T桁橋+鋼単純I桁橋</p>
設 計 金 額 (内 訳)	88,479,000 円	87,361,200 円
工 事 価 格	81,925,000 円	80,890,000 円
消 費 税 等 相 当 額	6,554,000 円	6,471,200 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 79,410,240 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 73,528,000 円 消費税等相当額 5,882,240 円	変更契約金額 (税込み) 78,406,920 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 72,599,000 円 消費税等相当額 5,807,920 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
修繕 (無名6号橋)	式	1		2,983,872	費目行	
		1		3,638,589		
	式	-----				
		1				
橋梁補修工	式	1		2,841,028	工種行	
		1		3,495,745		
断面補修工	式	1		2,746,628	種別行	
		1		3,398,785		
断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 延べ施工量1.5m3	橋	1			1号代 価表	
		1				
殻運搬処理 無筋コンクリート	m3	1.2			2号代 価表	
		1.5				
ひび割れ補修工	式	1		94,400	種別行	
		1		96,960		
ひび割れ補修工(低圧注入工法) 延べ施工量4m 注入材0.7kg シール材1.2kg 低圧注入器具15本	橋	1			3号代 価表	
		1				
仮設工	式	1		142,844	工種行	
交通管理工	式	1		122,400	種別行	
交通誘導警備員B	人					

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
足場工	式	1		20,444	種別行	
枠組足場(橋梁補修) TYPE-G 供用1.2ヶ月 現場環境条件:現道上からの足場材荷卸	m2	10.8			4号代 価表	
耐震 (無名6号橋)	式	1		776,284	費目行	
		1		770,378		
沓座拡張工	式	1		776,284	工種行	
		1		770,378		
チップング工 厚1~2cm	m2	19.0			5号代 価表	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 10m3未満 制約無 夜間無 対策不要	m3	2.1			6号代 価表	
		0.7				
コンクリート削孔(ハンドハンマ:落橋防止) 削孔径20~50mm 削孔深200~500mm	孔	152			7号代 価表	
アンカーボルト挿入工	式	1			8号代 価表	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	14.1			9号代 価表	
		15.6				
鉄筋工 SD345・D16~D25 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無 法面 無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物)	kg	466			10号代 価表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	3.4			11号代 価表	
		3.5				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
殻運搬処理 無筋コンクリート	m3	2.1			12号代 価表	
		0.7				
修繕 (無名162号橋)	式	1		4,719,900	費目行	
		1		4,357,062		
橋梁補修工【夜間】	式	1		4,169,100	工種行	
		1		3,836,862		
断面補修工【夜間】	式	1		480,378	種別行	
		1		511,957		
断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 延べ施工量0.02m3	橋	1			13号代 価表	
		1				
殻運搬処理 無筋コンクリート	m3	0.01			14号代 価表	
		0.02				
ひび割れ補修工【夜間】	式	1		897,500	種別行	
ひび割れ補修工(低圧注入工法) 延べ施工量59m 注入材9.8kg シール材17.3kg 低圧注入器具198本	橋	1			15号代 価表	
表面含浸工【夜間】	式	1		732,614	種別行	
表面含浸工簡易清掃制約無 施100m2未満高有機労夜	m2	86.7			16号代 価表	
表面含浸工下地処理制約無 施100m2未満高有機労夜	m2	86.7			17号代 価表	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表面含浸材塗布制約無 施100m2未満高有機労夜 けい酸ナトリウム系	m2	86.7			18号代 価表	
橋面防水工	式	1		820,317	種別行	
		1		721,107		
舗装版切断（橋梁部） アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	10.6				
舗装版切断（橋梁部）【昼間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	10.6			200号 代価表	
舗装版切断（土工部） アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	21.6				
舗装版切断（土工部）【昼間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	21.6			181号 代価表	
舗装版破碎積込（橋梁部） バケツ容量・山積0.28(平積0.2)m3	m2	86.9				
舗装版破碎積込（橋梁部）【昼間】 バケツ容量・山積0.28(平積0.2)m3	m2	86.9			201号 代価表	
舗装版破碎積込（土工部） バケツ容量・山積0.28(平積0.2)m3	m2	34.2				
舗装版破碎積込（土工部）【昼間】 バケツ容量・山積0.28(平積0.2)m3	m2	34.2			182号 代価表	
塗膜系防水 補修 トレーン有 43m/100m2 目地有 24.6m/100m2 夜間有	m2	86.9				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塗膜系防水【昼間】 補修 トレーン有 43m/100m2 目地有 24.6m/100m2 夜間無	m2	86.9			183号 代価表	
基層(橋梁部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	86.9			24号代 価表	
基層(土工部)【昼間】 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	86.9			202号 代価表	
基層(土工部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	34.2				
基層(土工部)【昼間】 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	34.2			24号代 価表	
表層(橋梁部) 35mm以上45mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	86.9			26号代 価表	
表層(土工部)【昼間】 35mm以上45mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	86.9			203号 代価表	
表層(土工部) 35mm以上45mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	34.2				
表層(土工部)【昼間】 35mm以上45mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	34.2			26号代 価表	
敷運搬処理(橋梁部) アスファルト	m3	7.8			28号代 価表	
敷運搬処理(橋梁部)【昼間】 アスファルト	m3	7.8			28号代 価表	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
穀運搬処理（土工部） アスファルト	m3	3.1			29号代 価表	
		-----				
穀運搬処理（土工部）【昼間】 アスファルト	m3	-----			29号代 価表	
		3.1				
伸縮装置補修工	式	1		300,960	種別行	
		1		39,952		
目地材設置工	m	17.6			30号代 価表	
		0				
シート系防水 補修 トレーン無 目地無 夜間無	m2	17.6			31号代 価表	
		17.6				
区画線工	式	1		21,591	種別行	
		1		17,992		
区画線設置 熔融式手動 実線・セグバラ・15cm 50m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	24.0			32号代 価表	
		24.0				
区画線設置 熔融式手動 実線・セグバラ・30cm 50m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	3.9			33号代 価表	
		3.9				
剥落防止工【夜間】	式	1		915,740	種別行	
下地処理	m2				34号代 価表	
プライマー塗布	m2				35号代 価表	



# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
接着剤塗布	m2				36号代 価表	
シート貼り付け	m2				37号代 価表	
塗装工	m2				38号代 価表	
剥落防止工【夜間】塗布	m2	17.2			167号 代価表	
高所作業車 H=12.0m 本 燃料費込	日					
仮設工【夜間】	式	1		550,800	工種行	
		1		520,200		
交通管理工	式	1		550,800	種別行	
		1		520,200		
交通誘導警備員B(夜間)	人					
交通誘導警備員B	人					
耐震【夜間】 (無名162号橋)	式	1		10,918,302	費目行	
沓座拡幅工(夜間)	式	1		8,936,502	工種行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
沓座拡幅（夜間）	式	1		8,936,502	種別行	
芯出し素地調整（夜間）	m2	8.2			39号代 価表	
チツ <sup>°</sup> ンク <sup>°</sup> 工 厚1~2cm（夜間）	m2	8.2			40号代 価表	
コンクリート削孔（夜間） アンカー材径:30mmを超え43mm以下 削孔深:500mm以下	孔	128			41号代 価表	
アンカーボルト挿入工（夜間）	式	1			42号代 価表	
水平力分担構造下部工ブラケット取付け工（夜間）	式	1			43号代 価表	
上下部工取付けプレート設置（夜間）	式	1			44号代 価表	
水平力分担構造設置工（夜間） 水平力分担構造	式	1			45号代 価表	
縁端拡幅ブラケット取付け工（夜間）	式	1			46号代 価表	
仮設工	式	1		1,981,800	工種行	
足場工	式	1		1,063,800	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
橋脚回り足場工 TYPE-F 供用日数31日 現場環境条件：足場を設置する橋梁路面からの足場材を搬入・搬出を必要とする場合	m2				47号代 価表	
高所作業車 H=12.0m 未満 燃料費込	日					
交通管理工	式	1		918,000	種別行	
交通誘導警備員B	人					
交通誘導警備員B（夜間）	人					
修繕 （無名134号橋）	式	1		1,664,450	費目行	
		1		1,459,790		
橋梁補修工	式	1		1,572,650	工種行	
		1		1,341,759		
断面補修工	式	1		792,863	種別行	
		1		577,942		
断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 延べ施工量0.2m3	橋	1			48号代 価表	
		1				
殻運搬処理 無筋コンクリート	m3	0.3			49号代 価表	
		0.2				
ひび割れ補修工	式	1		180,340	種別行	
		1		181,340		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
ひび割れ補修工(低圧注入工法) 延べ施工量6.1m 注入材1.1kg シール材1.8kg 低圧注入器具22本	橋	1			50号代 価表	
ひび割れ補修工(充てん工法) 延べ施工量0.8m 材料使用量3.2	橋	1			51号代 価表	
橋面防水工	式	1		223,812	種別行	
		1		410,557		
舗装版切断(橋梁部) アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	11.9			52号代 価表	
		0				
舗装版切断(土工部) アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	11.6			53号代 価表	
舗装版切断(橋梁部) コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	1.4			54号代 価表	
		0				
舗装版破碎積込(橋梁部) バケツ容量・山積0.28(平積0.2)m3	m2	14.5			55号代 価表	
舗装版破碎積込(土工部) バケツ容量・山積0.28(平積0.2)m3	m2	39.6			56号代 価表	
		115.0				
Co舗装版破碎積込(橋梁部) 無筋構造物 機械施工 10m3未満 制約無 夜間無 対策不要	m3	0.2			57号代 価表	
		0				
塗膜系防水 補修 トレーン有 110m/100m2 目地有 33.5m/100m2 夜間無	m2	17.6			58号代 価表	
表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	17.6			59号代 価表	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
表層(土工部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	39.6			60号代 価表	
		115.0				
殻運搬処理(橋梁部) アスファルト	m3	0.7			61号代 価表	
殻運搬処理(土工部) アスファルト	m3	2.0			62号代 価表	
		5.8				
殻運搬処理(橋梁部) 無筋コンクリート	m3	0.2			63号代 価表	
		0				
排水管設置工	式	1		1,360	種別行	
		1		0		
コンクリート削孔(さく岩機) 200mm以上400mm未満	孔	1			64号代 価表	
		0				
水抜パイプ設置工	m	0.54			65号代 価表	
		0				
区画線工	式	1		5,692	種別行	
		1		13,167		
区画線設置 溶融式手動 実線・セグラー・15cm 50m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	9.9			66号代 価表	
		22.9				
伸縮装置補修工	式	1		234,346	種別行	
		1		24,516		
目地材設置工	m	13.3			67号代 価表	
		0				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
シート系防水 補修 ドレン無 目地無 夜間無	m2	13.3			68号代 価表	
		10.8				
床版取替工	式	1		60,497	種別行	
構造物とりこわし(既設床版) 無筋構造物 機械施工 10m3未満 制約無 夜間無 対策不要	m3	0.5			69号代 価表	
殻運搬処理 無筋コンクリート	m3	0.5			70号代 価表	
床版設置	式	1			71号代 価表	
目地材設置工	m	3.3			67号代 価表	
防護柵設置工	式	1		73,740	種別行	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工) コンクリート建込・標準型 コンクリート建込・塗装品メッキ品Gr-C-2B 夜間無 制約無	m	6			72号代 価表	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 110mm以上128mm未満	孔	1			73号代 価表	
防護柵設置工(ガードレール設置工) コンクリート建込 コンクリート建込・塗装品・Gr-C-2B 21m未満 夜間無 制約無 曲線無 加算無し	m	6			74号代 価表	
仮設工	式	1		91,800	工種行	
		1		118,031		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
仮設工	式	-----	-----	-----	種別行	
		1		26,231		
床版補強足場 TYPE-A2 総月数0.25月 吊足場(桁高h≥1.5)	m2	-----	-----	-----	184号 代価表	
		5.7				
交通管理工	式	-----	-----	-----	種別行	
		1		91,800		
交通誘導警備員B	人	-----	-----	-----		
修繕 (船橋川洞ヶ峠2号歩道橋)	式	-----	-----	-----	費目行	
		1		13,094,979		
橋梁補修工	式	-----	-----	-----	工種行	
		1		12,457,048		
橋梁補修工	式	-----	-----	-----	種別行	
		1		11,911,779		
断面補修工	式	-----	-----	-----	種別行	
		1		11,273,848		
断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 延べ施工量0.1m3	橋	-----	-----	-----	75号代 価表	
		1		1,355,622		
殻運搬処理 無筋コンクリート	m3	-----	-----	-----	76号代 価表	
		0.4				
ひび割れ補修工	式	-----	-----	-----	種別行	
		0.1				
ひび割れ補修工(低圧注入工法) 延べ施工量8.4m 注入材1.4kg シール材2.5kg 低圧注入器具29本	橋	-----	-----	-----	77号代 価表	
		1		172,000		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
表面含浸工	式	1		944,231	種別行	
表面含浸工簡易清掃制約著受 施100m2以上高有機労昼	m2	169.1			78号代 価表	
表面含浸工下地処理制約無 施100m2以上高有機労昼	m2	169.1			79号代 価表	
表面含浸材塗布制約無 施100m2未満高有機労昼 シラン・シロキサン系	m2	39.9			80号代 価表	
表面含浸材塗布制約無 施100m2以上高有機労昼 けい酸ナトリウム系	m2	129.2			81号代 価表	
橋面防水工	式	1		5,889,450	種別行	
		1		5,931,976		
タイル舗装版破碎積込 無筋構造物 機械施工 10m3未満 制約無 夜間無 対策不要	m3	2.1			82号代 価表	
		1.3				
殻運搬処理 無筋コンクリート	m3	2.1			83号代 価表	
		1.3				
塗膜系防水 補修 トレン無 目地無 夜間無	m2	73.3			84号代 価表	
		100.6				
タイル舗装工 (特注色)	m2	60.0			85号代 価表	
伸縮装置補修工	式	1		3,550,476	種別行	
		1		3,511,336		



# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考																																																																																																
タイル舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	19.9			86号代 価表																																																																																																	
		17.3					タイル舗装版破碎積込 無筋構造物 機械施工 10m3未満 制約無 夜間無 対策不要	m3	0.6			87号代 価表		0			殻運搬処理 無筋コンクリート	m3	0.6			88号代 価表		0			シート系防水 補修 トレシム無 目地無 夜間無	m2	10.5			89号代 価表		0			目地材設置工	m	10.5			67号代 価表		10.0			タイル舗装工 (標準色)	m2	40.7			90号代 価表					仮設工	式	1		1,183,200	工種行					交通管理工	式	1		1,183,200	種別行					交通誘導警備員B	人									修繕 (川原橋)	式	1		1,194,352	費目行		1		1,199,857	橋梁補修工	式	1		946,425	工種行
タイル舗装版破碎積込 無筋構造物 機械施工 10m3未満 制約無 夜間無 対策不要	m3	0.6			87号代 価表																																																																																																	
		0					殻運搬処理 無筋コンクリート	m3	0.6			88号代 価表		0			シート系防水 補修 トレシム無 目地無 夜間無	m2	10.5			89号代 価表		0			目地材設置工	m	10.5			67号代 価表		10.0			タイル舗装工 (標準色)	m2	40.7			90号代 価表					仮設工	式	1		1,183,200	工種行					交通管理工	式	1		1,183,200	種別行					交通誘導警備員B	人									修繕 (川原橋)	式	1		1,194,352	費目行		1		1,199,857	橋梁補修工	式	1		946,425	工種行		1		951,930						
殻運搬処理 無筋コンクリート	m3	0.6			88号代 価表																																																																																																	
		0					シート系防水 補修 トレシム無 目地無 夜間無	m2	10.5			89号代 価表		0			目地材設置工	m	10.5			67号代 価表		10.0			タイル舗装工 (標準色)	m2	40.7			90号代 価表					仮設工	式	1		1,183,200	工種行					交通管理工	式	1		1,183,200	種別行					交通誘導警備員B	人									修繕 (川原橋)	式	1		1,194,352	費目行		1		1,199,857	橋梁補修工	式	1		946,425	工種行		1		951,930																
シート系防水 補修 トレシム無 目地無 夜間無	m2	10.5			89号代 価表																																																																																																	
		0					目地材設置工	m	10.5			67号代 価表		10.0			タイル舗装工 (標準色)	m2	40.7			90号代 価表					仮設工	式	1		1,183,200	工種行					交通管理工	式	1		1,183,200	種別行					交通誘導警備員B	人									修繕 (川原橋)	式	1		1,194,352	費目行		1		1,199,857	橋梁補修工	式	1		946,425	工種行		1		951,930																										
目地材設置工	m	10.5			67号代 価表																																																																																																	
		10.0					タイル舗装工 (標準色)	m2	40.7			90号代 価表					仮設工	式	1		1,183,200	工種行					交通管理工	式	1		1,183,200	種別行					交通誘導警備員B	人									修繕 (川原橋)	式	1		1,194,352	費目行		1		1,199,857	橋梁補修工	式	1		946,425	工種行		1		951,930																																				
タイル舗装工 (標準色)	m2	40.7			90号代 価表																																																																																																	
							仮設工	式	1		1,183,200	工種行					交通管理工	式	1		1,183,200	種別行					交通誘導警備員B	人									修繕 (川原橋)	式	1		1,194,352	費目行		1		1,199,857	橋梁補修工	式	1		946,425	工種行		1		951,930																																														
仮設工	式	1		1,183,200	工種行																																																																																																	
							交通管理工	式	1		1,183,200	種別行					交通誘導警備員B	人									修繕 (川原橋)	式	1		1,194,352	費目行		1		1,199,857	橋梁補修工	式	1		946,425	工種行		1		951,930																																																								
交通管理工	式	1		1,183,200	種別行																																																																																																	
							交通誘導警備員B	人									修繕 (川原橋)	式	1		1,194,352	費目行		1		1,199,857	橋梁補修工	式	1		946,425	工種行		1		951,930																																																																		
交通誘導警備員B	人																																																																																																					
							修繕 (川原橋)	式	1		1,194,352	費目行		1		1,199,857	橋梁補修工	式	1		946,425	工種行		1		951,930																																																																												
修繕 (川原橋)	式	1		1,194,352	費目行																																																																																																	
		1		1,199,857			橋梁補修工	式	1		946,425	工種行		1		951,930																																																																																						
橋梁補修工	式	1		946,425	工種行																																																																																																	
		1		951,930																																																																																																		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
断面補修工	式	1		360,000	種別行	
断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 延べ施工量0.1m3	橋	1			91号代 価表	
殻運搬処理 無筋コンクリート	m3	0.1			92号代 価表	
ひび割れ補修工	式	1		81,910	種別行	
		1		87,020		
ひび割れ補修工(低圧注入工法) 延べ施工量2.8m 注入材0.5kg シール材0.8kg 低圧注入器具11本	橋	1			93号代 価表	
		1				
表面含浸工	式	1		79,940	種別行	
		1		80,335		
表面含浸工簡易清掃制約無 施100m2未満高無機労昼	m2	20.3			94号代 価表	
		20.4				
表面含浸工下地処理制約無 施100m2未満高無機労昼	m2	20.3			95号代 価表	
		20.4				
表面含浸材塗布制約無 施100m2未満高無機労昼 シラン・シロキサン系	m2	20.3			96号代 価表	
		20.4				
塗り替え塗装工	式	1		215,875	種別行	
塗替塗装 清掃・水洗い 構造物別無 500m2未満 制約無 夜間無	m2	36.3			97号代 価表	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
塗替塗装 素地調整 構造物別無 500m2未満 制約無 夜間無 Rc-Ⅲ・Ra-Ⅲ ・Rd-Ⅲ・3種ケレンA(動力工具と手工具の併用)	m2	36.3			98号代 価表	
塗替塗装 下塗り 構造物別無 500m2未満 制約無 夜間無 Rc-Ⅱ・Rc-Ⅲ・弱溶 剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)・はけ・ローラー	m2	36.3			99号代 価表	
塗替塗装 中塗り 構造物別無 500m2未満 制約無 夜間無 Rc-Ⅱ・Rc-Ⅲ・Rc- Ⅳ・弱溶剤形ふっ素樹脂塗料・はけ・ローラー 赤系	m2	36.3			100号 代価表	
塗替塗装 上塗り 構造物別無 500m2未満 制約無 夜間無 Rc-Ⅱ・Rc-Ⅲ・Rc- Ⅳ・弱溶剤形ふっ素樹脂塗料・はけ・ローラー 赤系	m2	36.3			101号 代価表	
伸縮部シール材設置工	式	1		208,700	種別行	
シール材設置工	基	2			102号 代価表	
仮設工	式	1		247,927	工種行	
足場工	式	1		33,727	種別行	
床版補強足場 TYPE-A2 総月数0.25月 吊足場(桁高h≥1.5) 現場環境条件：足場を設置 する橋梁路面からの足場材を搬入・搬出を必要とする場合	m2	5.8			103号 代価表	
床版補強足場 TYPE-B 総月数0.25月 両面朝顔 現場環境条件：足場を設置する橋梁路面 からの足場材を搬入・搬出を必要とする場合	式	1			104号 代価表	
防護工 足場材の搬入・搬出を必要とする 極小面積補正無 両面朝顔 板張防護 供用0.25ヶ月 床版補強等足場 現場環境条件：足 場を設置する橋梁路面からの足場材を搬入・搬出を必要とする場合	m2	5.8			105号 代価表	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
交通管理工	式	1		214,200	種別行	
交通誘導警備員B	人					
修繕 (中橋)	式	1		2,854,457	費目行	
		1		2,915,724		
橋梁補修工	式	1		2,580,723	工種行	
		1		2,641,990		
断面補修工	式	1		1,219,420	種別行	
断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 延べ施工量0.5m3	橋	1			106号 代価表	
殻運搬処理 無筋コンクリート	m3	0.5			107号 代価表	
ひび割れ補修工	式	1		144,690	種別行	
		1		152,360		
ひび割れ補修工(低圧注入工法) 延べ施工量2.8m 注入材0.4kg シール材0.8kg 低圧注入器具10本	橋	1			108号 代価表	
		1				
ひび割れ補修工(充てん工法) 延べ施工量0.8m 材料使用量0.1	橋	1			109号 代価表	
表面含浸工	式	1		21,658	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
表面含浸工簡易清掃制約無 施100m2未満高無機労昼	m2	5.5			94号代 価表	
表面含浸工下地処理制約無 施100m2未満高無機労昼	m2	5.5			95号代 価表	
表面含浸材塗布制約無 施100m2未満高無機労昼 シラン・シロキサン系	m2	5.5			110号 代価表	
塗り替え塗装工	式	1		108,829	種別行	
塗替塗装 清掃・水洗い 構造物別無 500m2未満 制約無 夜間無	m2	18.3			97号代 価表	
塗替塗装 素地調整 構造物別無 500m2未満 制約無 夜間無 Rc-Ⅲ・Ra-Ⅲ ・Rd-Ⅲ・3種ケレンA(動力工具と手工具の併用)	m2	18.3			98号代 価表	
塗替塗装 下塗り 構造物別無 500m2未満 制約無 夜間無 Rc-Ⅱ・Rc-Ⅲ・弱溶 剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)・はけ・ローラー	m2	18.3			99号代 価表	
塗替塗装 中塗り 構造物別無 500m2未満 制約無 夜間無 Rc-Ⅱ・Rc-Ⅲ・Rc- Ⅳ・弱溶剤形ふっ素樹脂塗料・はけ・ローラー 赤系	m2	18.3			100号 代価表	
塗替塗装 上塗り 構造物別無 500m2未満 制約無 夜間無 Rc-Ⅱ・Rc-Ⅲ・Rc- Ⅳ・弱溶剤形ふっ素樹脂塗料・はけ・ローラー 赤系	m2	18.3			101号 代価表	
橋面防水工	式	1		453,644	種別行	
		1		462,400		
舗装版切断(橋梁部) アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	7.2			52号代 価表	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版切断（土工部） アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	13.5			53号代 価表	
		4.0				
舗装版破碎積込（橋梁部） バケット容量・山積0.28(平積0.2)m3	m2	48.1			55号代 価表	
舗装版破碎積込（土工部） バケット容量・山積0.28(平積0.2)m3	m2	26.9			111号 代価表	
塗膜系防水 補修 トレーン有 58m/100m2 目地有 6.9m/100m2 夜間無	m2	48.1			112号 代価表	
		48.1				
表層(車道・路肩部) 55mm以上65mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコ(13) プライムコートPK-3	m2	48.1			113号 代価表	
表層(車道・路肩部) 55mm以上65mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコ(13) プライムコートPK-3	m2	26.9			114号 代価表	
		-----				
殻運搬処理（橋梁部） アスファルト	m3	2.9			115号 代価表	
殻運搬処理（土工部） アスファルト	m3	1.6			116号 代価表	
床掘り（橋梁部）	m3	-----			185号 代価表	
		8.2				
床掘り（土工部）	m3	-----			186号 代価表	
		4.6				
残土処理（橋梁部） 廃路盤	m3	-----			187号 代価表	
		8.2				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
残土処理（土工部） 廃路盤	m3	4.6			188号 代価表	
上層路盤（橋梁部） 再生粒度調整碎石RM-30 150mm超175mm以下	m2	48.1			189号 代価表	
上層路盤（土工部） 再生粒度調整碎石RM-30 150mm超175mm以下	m2	26.9			190号 代価表	
舗装復旧工	式	1		252,066	種別行	
舗装版切断（現況） アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	21.4			191号 代価表	
舗装版破碎積込（現況） バケツ容量・山積0.28(平積0.2)m3	m2	28.1			192号 代価表	
敷運搬処理（現況） アスファルト	m3	1.4			193号 代価表	
床掘り（現況）	m3	2.4			194号 代価表	
残土処理（現況） 廃路盤	m3	2.4			195号 代価表	
上層路盤 再生粒度調整碎石RM-30 150mm超175mm以下	m2	28.1			196号 代価表	
表層工（仮舗装） 厚50mm 再生密粒As 密粒度13	m2	37.4			197号 代価表	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版破碎積込(仮舗装) バケット容量・山積0.28(平積0.2)m3	m2	37.4			198号 代価表	
穀運搬処理(仮舗装) アスファルト	m3	2.2			199号 代価表	
表層(復旧) 55mm以上65mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	28.1			114号 代価表	
排水管設置工	式	1		3,030	種別行	
水抜パイプ設置工	m	1.52			117号 代価表	
コンクリート削孔(さく岩機) 200mm以上400mm未満	孔	2			64号代 価表	
区画線工	式	1		12,822	種別行	
区画線設置 溶融式手動 実線・セグラ・15cm 50m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	22.3			66号代 価表	
伸縮装置補修工	式	1		616,630	種別行	
		1		409,405		
目地材設置工	m	13.5			67号代 価表	
		0				
シート系防水 補修 トレーン無 目地無 夜間無	m2	13.5			68号代 価表	



# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
止水工	m	17			168号 代価表	
仮設工	式	1		273,734	工種行	
足場工	式	1		181,934	種別行	
床版補強足場 TYPE-A2 総月数1月 吊足場(桁高 $h \geq 1.5$ ) 現場環境条件：足場を設置する 橋梁路面からの足場材を搬入・搬出を必要とする場合	m2	32.5			118号 代価表	
床版補強足場 TYPE-B 総月数1月 片側朝顔 現場環境条件：足場を設置する橋梁路面か らの足場材を搬入・搬出を必要とする場合	式	1			119号 代価表	
防護工 足場材の搬入・搬出を必要とする 極小面積補正無 片側朝顔 板張防護 供用1ヶ月 床版補強等足場 現場環境条件：足場を 設置する橋梁路面からの足場材を搬入・搬出を必要とする場合	m2	32.5			120号 代価表	
交通管理工	式	1		91,800	種別行	
交通誘導警備員B	人					
耐震 (中橋)	式	1		464,259	費目行	
		1		357,175		
沓座拡幅工	式	1		464,259	工種行	
		1		357,175		
チップング工 厚1~2cm	m2	9.6			121号 代価表	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 10m3未満 制約無 夜間無 対策不要	m3	0.1			6号代 価表	
		0				
コンクリート削孔(ハンドハンマ:落橋防止) 削孔径20~50mm 削孔深200~500mm	孔	92			122号 代価表	
		56				
アンカーボルト挿入工	式	1			123号 代価表	
		1				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	2.0			11号代 価表	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	8.3			124号 代価表	
鉄筋工 SD345・D16~D25 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トシ無 法面 無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物)	k g	330			10号代 価表	
殻運搬処理 無筋コンクリート	m3	0.1			125号 代価表	
直接工事費				38,670,855		
				38,073,925		
技術管理費	式	1		1,315,976	1号内 訳書	
共通仮設費(積上分計)				1,315,976		
共通仮設費(率分)	式	1		7,076,000		
		1		7,009,000		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費計				8,391,976		
				8,324,976		
純工事費				47,062,831		
				46,398,901		
現場管理費	式	1		20,984,000		
		1		20,730,000		
工事原価				68,046,831		
				67,128,901		
一般管理費等	式	1		10,251,296		
		1		10,133,470		
諸経費対象外	式	1		3,627,720	2号内 訳書	
工事価格				81,925,000		
				80,890,000		
消費税相当額	%	8		6,554,000		
		8		6,471,200		
設計価格				88,479,000		
				87,361,200		