

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
<p>変 更 設 計 書</p>							
平成 29 年度	設 計 書 番 号	17GI0080-1C0					
施 工 場 所	枚方市津田元町3丁目地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	津田元町3丁目雨水管布設替工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	土 工 1 式 管きよ工 L=17.3m 仮設工 1 式	土 工 1 式 管きよ工 L=31.7m 仮設工 1 式
設 計 金 額 (内 訳)	2,680,560 円	5,195,880 円
工 事 価 格	2,482,000 円	4,811,000 円
消 費 税 等 相 当 額	198,560 円	384,880 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 2,373,840 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 2,198,000 円 消費税等相当額 175,840 円	変更契約金額 (税込み) 4,600,800 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 4,260,000 円 消費税等相当額 340,800 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
管路施設	式	1		1,313,997	費目行	
		1		2,422,448		
管路土工	式	1		93,145	工種行	
		1		171,280		
作業残土処理工	式	1		93,145	種別行	
		1		171,280		
作業残土処理（土砂）	m3	24.2				
		44.5				
管きょ工【開削】	式	1		514,472	工種行	
		1		712,013		
管渠工	式	1		397,860	種別行	
		1		527,415		
硬質塩化ビニル管（φ450）	式	1				
		1				
砂基礎	m3	10.6				
		18.8				
仮配管工 波状管 φ600（貸与）	式	1				
		1				
マンホール用可とう性継手	個所	1				
作業土工	式	1		116,612	種別行	
		1		184,598		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
床掘り（土砂）	m3	29.3				
		48.2				
埋戻し	m3	14.5				
		21.8				
取付管およびます工	式				工種行	
		1		10,850		
取付管布設工	式				種別行	
		1		10,850		
取付管（φ100）	個所					
		1				
路盤工	式	1		67,004	工種行	
		1		126,348		
舗装準備工	式	1		26,388	種別行	
		1		54,075		
不陸修正（補足材RM-25 3cm）	m2	42.7				
		87.5				
車道路盤工	式	1		40,616	種別行	
		1		72,273		
上層路盤（RM-25 25cm）	m2	20.4				
		36.3				
舗装工	式	1		154,416	工種行	
		1		291,900		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
車道アスファルト舗装工	式	1		154,416	種別行	
		1		291,900		
表層（再生密粒13 5cm）	m2	42.7				
		87.5				
仮舗装（再生密粒13 5cm）	m2	20.5				
		30.4				
アスカーブ 断面積200cm2 再生細粒度13	m	4.0				
		9.5				
構造物撤去工	式	1		226,702	工種行	
		1		422,540		
取壊工	式	1		103,896	種別行	
		1		209,954		
舗装版切断（As）	m	24.9				
		36.0				
舗装版破碎（As）	m2	63.2				
		117.9				
既設コンクリート取壊（無筋）	m3					
		0.8				
撤去工	式	1		122,806	種別行	
		1		212,586		
管渠撤去（陶管φ450）	m	11.1				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
管渠撤去 (HP φ450)	m	1.7				
		16.1				
管渠撤去 (ポリエチレン管)	m	4.5				
殻運搬 (As殻)	m3	3.2				
		5.9				
殻運搬 (陶管)	m3	0.7				
殻運搬 (有筋コンクリート)	m3	0.1				
		1.0				
殻運搬 (無筋コンクリート)	m3	-----				
		0.9				
運搬処理 (廃路盤材)	m3	5.1				
		9.1				
発生材運搬 (ポリエチレン管)	回	1				
既設擁壁撤去復旧工	式	-----			工種行	
		1		182,576		
撤去工	式	-----			種別行	
		1		9,749		
土のう撤去	m2	-----				
		2.7				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
作業土工	式	-----	-----	-----	種別行	
		1		19,977		
床掘り（土砂）	m3	-----	-----	-----		
		4.3				
埋戻し	m3	-----	-----	-----		
		4.0				
補修工	式	-----	-----	-----	種別行	
		1		152,850		
既設擁壁復旧	式	-----	-----	-----		
		1				
付帯工	式	-----	-----	-----	工種行	
		1		3,761		
補修工	式	-----	-----	-----	種別行	
		1		3,761		
雨水柵補修	箇所	-----	-----	-----		
		1				
仮設工	式	-----	-----	258,258	工種行	
		1		501,180		
土留・仮締切工	式	-----	-----	115,539	種別行	
		1		193,567		
アルミ矢板	m	-----	-----	-----		
		17.8				
		31.5				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
水替工	式	1		20,319	種別行	
		1		32,213		
ポンプ排水 (50mm×2)	日					
ポンプ設置・撤去 (50mm×2)	箇所	1				
交通管理工	式	1		122,400	種別行	
		1		275,400		
交通誘導警備	式	1				
		1				
直接工事費				1,313,997		
				2,422,448		
準備費	式	1				
		1		146,590		
技術管理費	式	1		7,100		
共通仮設費(積上分計)				7,100		
				153,690		
共通仮設費(率分)	式	1		193,000		
		1		356,000		
共通仮設費計				200,100		
				509,690		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
純工事費				1,514,097		
				2,932,138		
現場管理費	式	1		559,000		
		1		1,085,000		
工事原価				2,073,097		
				4,017,138		
一般管理費等	式	1		409,697		
		1		794,434		
工事価格				2,482,000		
				4,811,000		
消費税相当額	%			198,560		
				384,880		
設計価格				2,680,560		
				5,195,880		