

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 29 年度	設 計 書 番 号	17DB9005-0C0					
施 工 場 所	枚方市 穂谷 2 丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	穂谷川						
工 事 名	穂谷 2 丁目地内穂谷川護岸補修工事 (H29-18)						

護岸工 一式
仮設工 一式
施工延長 L=9.6m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

9,882,000 円

9,150,000 円

732,000 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
護岸			式	1		4,626,752	費目行	
	護岸工		式	1		2,058,076	工種行	
		掘削工	式	1		299,199	種別行	
		バックホ掘削積込及び積込 クローラ型山積0.13m3(平積0.1m3) 地山	m3	42.7				
		ラフテレーンクレーン(賃料) 35t吊ホークレータ付日極	日					
		作業土工	式	1		14,235	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	5.5				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	1.6				
		残土処理工	式	1		273,992	種別行	
		ダンプトラック運搬・処分 バックホ山積0.13m3(平積0.1m3) 軟岩 DID有 6.5以下 良好	m3	46.4				
		護岸工 コンクリート護岸工、小口止①、小口止②	式	1		1,470,650	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		コンクリート 小型構造物 打設地上高さ2m超28m以下、水平距離30m以下 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約28m以下、水平距離約20m以下	m3	26.9				
		溶接金網設置工 6.0*150*150mm	m2	52.7				
		型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	63.5				
		単管傾斜足場設置・撤去 安全ネット不要	掛m2	55.9				
	仮設工		式	1		2,568,676	工種行	
	工事用道路工 (施工ヤード)		式	1		1,293,178	種別行	
		大型土のう工 製作・設置・撤去 作業半径6m以下	袋	50				
		盛土(埋戻し)	m3	52.7				
		敷鉄板設置・撤去 1524mm*3048mm	枚	50				
		鋼板賃料 22*1524*3048 供用30日	枚	50				
		整地 敷均し(ルース) 標準	m3	46.9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		掘削 (仮設ヤード盛土撤去) 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	52.7				
		土砂等運搬・処分	m3	102.7				
		殻運搬処分 (廃プラスチック類)	m3	0.4				
		仮設排水工	式	1		1,005,790	種別行	
		土のう工 仕拵・積立・撤去	袋	56				
		暗渠排水管 据付・撤去波状管及び網状管 450~600mm 不要	m	40.8				
		埋戻し (仮設排水盛土)	m3	16.4				
		バックホウ掘削積込及び積込 (仮設排水盛土撤去) クローラ型山積0.13m3 (平積0.1m3) 地山	m3	16.4				
		土砂等運搬処分	m3	17.5				
		殻運搬処分 (廃プラスチック類)	m3	2.6				
		ラフテレーンクレーン (賃料) 35t吊お°レータ付日極	日					

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		伐採工		式	1		45,308	種別行	
		伐木・伐竹(複合) 伐木(粗)(10本/100m2未満)無し 人力施工		m2	200.0				
		運搬(伐木除根) 人力施工 DID区間有り 7.5km以下 良好		m2	200.0				
		伐採木枝葉処分		m3	9.1				
		交通管理工		式	1		224,400	種別行	
		交通誘導警備員B		人					
直接	工事	費					4,626,752		
		運搬費		式	1		312,780		
		共通仮設費(積上分計)					312,780		
		共通仮設費(率分)		式	1		549,000		
共通	仮設	費計					861,780		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
純工事費							5,488,532		
	現場管理費			式	1		2,206,000		
工事原価							7,694,532		
	一般管理費等			式	1		1,455,550		
工事価格							9,150,000		
	消費税相当額			%			732,000		
設計価格							9,882,000		