

|     |     |     |     |      |     |     |     |  |       |
|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|--|-------|
| 部 長 | 次 長 | 室 長 | 課 長 | 課長代理 | 係 長 | 検 算 | 係 員 |  | 技術管理者 |
|     |     |     |     |      |     |     |     |  |       |

# 当初設計書

|   |                                  |          |                           |          |
|---|----------------------------------|----------|---------------------------|----------|
|   | 起案日                              | 平成 年 月 日 | 決裁日                       | 平成 年 月 日 |
| 施工年度 : 平成 29年度<br>支出費目 : 建-32 建設改良費(更新)<br>:<br>:<br>:<br>:<br>工事場所 : 枚方市 長尾家具町3丁目 地内<br>路線河川名 : 市道 家具町第9号線 他<br>工事名 : 長尾家具町3丁目口径150mm以下配水管改良工事<br>:<br>: | 決裁根拠 :<br>条 項 号 別表第1, 3, (3)表18項 |          | 書類名 :<br>建設改良工事・委託関係綴     |          |
|   | 基 準 年 度 : 平成 28年度                |          | 単 価 適 用 月 度 : 平成 29年 5 月度 |          |
|   | 適 用 工 種 : 開削工事及び小口径推進工事          |          | 地 域 補 正 : 市街地             |          |

  

| 区 分    | 金 額          | 摘 要 |
|--------|--------------|-----|
| 工事価格   | 56,340,000 円 |     |
| 消費税相当額 | 4,507,200 円  |     |
| 工事費    | 60,847,200 円 |     |

工 事 概 要

建設改良費（更新）

| 種 別     | 形 質           | 単 位 | 当 初   |
|---------|---------------|-----|-------|
| 布設工     | D I P φ 1 5 0 | m   | 2     |
|         | D I P φ 1 0 0 | m   | 2 4 1 |
|         | D I P φ 7 5   | m   | 1 9 6 |
|         | P E φ 4 0     | m   | 5     |
| 設置工     | 仕切弁 φ 1 5 0   | 箇所  | 1     |
|         | 仕切弁 φ 1 0 0   | 箇所  | 9     |
|         | 仕切弁 φ 7 5     | 箇所  | 6     |
|         | 消火栓 φ 7 5     | 箇所  | 1     |
| 撤去工     | C I P φ 1 0 0 | m   | 2 2 8 |
|         | H I V P φ 4 0 | m   | 4 3   |
| 給水管接合替工 |               | 箇所  | 5 5   |
| 仮設給水替工  |               | 式   | 1     |
| 付帯工     |               | 式   | 1     |

(060020-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

| 費目           | 工種  | 種別 | 細別/規格 | 単位 | 数量 | 単価                         | 金額                         | 摘要 |
|--------------|-----|----|-------|----|----|----------------------------|----------------------------|----|
| φ100本管工事(更新) |     |    |       |    |    |                            | ( 4,195,177 )<br>9,208,437 |    |
|              | 材料費 |    |       | 式  | 1  | ( 3,977,665 )<br>4,572,465 | ( 3,977,665 )<br>4,572,465 |    |
|              | 土工  |    |       | 式  | 1  | 3,551,371                  | 3,551,371                  |    |
|              | 管工  |    |       | 式  | 1  | ( 217,512 )<br>1,084,601   | ( 217,512 )<br>1,084,601   |    |
| φ75本管工事(更新)  |     |    |       |    |    |                            | ( 2,414,097 )<br>5,697,159 |    |
|              | 材料費 |    |       | 式  | 1  | ( 2,251,984 )<br>2,616,404 | ( 2,251,984 )<br>2,616,404 |    |
|              | 土工  |    |       | 式  | 1  | 2,325,684                  | 2,325,684                  |    |
|              | 管工  |    |       | 式  | 1  | ( 162,113 )<br>755,071     | ( 162,113 )<br>755,071     |    |
| φ40本管工事(更新)  |     |    |       |    |    |                            | ( 127,595 )<br>189,901     |    |
|              | 材料費 |    |       | 式  | 1  | ( 3,900 )<br>3,900         | ( 3,900 )<br>3,900         |    |

(060020-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

| 費目             | 工種  | 種別 | 細別/規格 | 単位 | 数量 | 単価                         | 金額                         | 摘要 |
|----------------|-----|----|-------|----|----|----------------------------|----------------------------|----|
|                | 土工  |    |       | 式  | 1  | 36,263                     | 36,263                     |    |
|                | 管工  |    |       | 式  | 1  | ( 123,695 )<br>149,738     | ( 123,695 )<br>149,738     |    |
| φ75消火栓設置工事(更新) |     |    |       |    |    |                            | ( 181,339 )<br>322,894     |    |
|                | 材料費 |    |       | 式  | 1  | ( 180,981 )<br>307,261     | ( 180,981 )<br>307,261     |    |
|                | 管工  |    |       | 式  | 1  | ( 358 )<br>15,633          | ( 358 )<br>15,633          |    |
| 給水管接合替工事(更新)   |     |    |       |    |    |                            | ( 1,942,222 )<br>5,049,679 |    |
|                | 材料費 |    |       | 式  | 1  | ( 45,008 )<br>45,008       | ( 45,008 )<br>45,008       |    |
|                | 土工  |    |       | 式  | 1  | 1,430,422                  | 1,430,422                  |    |
|                | 管工  |    |       | 式  | 1  | ( 1,897,214 )<br>3,574,249 | ( 1,897,214 )<br>3,574,249 |    |
| 仮設給水替工事(更新)    |     |    |       |    |    |                            | ( 213,773 )<br>4,322,878   |    |

(060020-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

| 費目             | 工種  | 種別 | 細別/規格 | 単位 | 数量 | 単価                       | 金額                       | 摘要 |
|----------------|-----|----|-------|----|----|--------------------------|--------------------------|----|
|                | 土工  |    |       | 式  | 1  | 1,925,784                | 1,925,784                |    |
|                | 管工  |    |       | 式  | 1  | ( 213,773 )<br>2,397,094 | ( 213,773 )<br>2,397,094 |    |
| φ100本管撤去工事(更新) |     |    |       |    |    |                          | ( 307,446 )<br>818,753   |    |
|                | 材料費 |    |       | 式  | 1  | ( 307,446 )<br>359,616   | ( 307,446 )<br>359,616   |    |
|                | 土工  |    |       | 式  | 1  | 108,709                  | 108,709                  |    |
|                | 管工  |    |       | 式  | 1  | 350,428                  | 350,428                  |    |
| φ40本管撤去工事(更新)  |     |    |       |    |    |                          | 179,744                  |    |
|                | 土工  |    |       | 式  | 1  | 135,395                  | 135,395                  |    |
|                | 管工  |    |       | 式  | 1  | 44,349                   | 44,349                   |    |
| 舗装本復旧工事(更新)    |     |    |       |    |    |                          | 8,027,069                |    |



(060020-0)

## 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

| 費 目   | 工 種 | 種 別        | 細別／規格                      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額                            | 摘 要 |
|-------|-----|------------|----------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------|-----|
| 直接工事費 |     |            |                            | 式   | 1   |     | (<br>9,381,649 )<br>33,816,514 |     |
| 共通仮設費 |     |            |                            | 式   | 1   |     | 6,312,956                      |     |
|       |     | 共通仮設費率計算額  |                            | 式   | 1   |     | 3,507,000                      |     |
|       |     | 共通仮設費 積上額計 |                            | 式   | 1   |     | 2,805,956                      |     |
|       |     | 運搬費        |                            | 式   | 1   |     | 137,636                        |     |
|       |     |            | 運搬費                        | 式   | 1   |     | 137,636                        |     |
|       |     | 安全費        |                            | 式   | 1   |     | 2,539,800                      |     |
|       |     |            | 安全費                        | 式   | 1   |     | 2,539,800                      |     |
|       |     | 技術管理費      |                            | 式   | 1   |     | 128,520                        |     |
|       |     |            | 土質試験 土質区分判定のための調査試験<br>3資料 | 式   | 1   |     | 128,520                        |     |

(060020-0)

# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

| 費 目    | 工 種    | 種 別       | 細別／規格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額        | 摘 要 |
|--------|--------|-----------|-------|-----|-----|-----|------------|-----|
| 純工事費   |        |           |       | 式   | 1   |     | 40,129,470 |     |
|        | 現場管理費  |           |       | 式   | 1   |     | 8,712,000  |     |
|        |        | 現場管理費率計算額 |       | 式   | 1   |     | 8,712,000  |     |
| 工事原価   |        |           |       | 式   | 1   |     | 48,841,470 |     |
|        | 一般管理費等 |           |       | 式   | 1   |     | 7,498,530  |     |
|        |        | 一般管理費率計算額 |       | 式   | 1   |     | 7,489,000  |     |
|        |        | 契約保証費     |       | 式   | 1   |     | 19,022     |     |
| 工事価格   |        |           |       | 式   | 1   |     | 56,340,000 |     |
| 消費税相当額 |        |           |       | 式   | 1   |     | 4,507,200  |     |
| 本工事費   |        |           |       | 式   | 1   |     | 60,847,200 |     |