

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 当初設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
<p>施工年度 : 平成 29年度</p> <p>支出費目 : 建一31 建設改良費(鉛管)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 南楠葉1丁目 他 地内</p> <p>路線河川名 : 楠葉第14号線 他</p> <p>工事名 : 南楠葉1丁目口径150mm以下配水管改良工事</p> <p>:</p> <p>:</p>	<p>決裁根拠 : 4条1項 号 別表1, 3, (3)表18</p>		<p>書類名 : 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	基 準 年 度 :	平成 28年度	単 価 適 用 月 度 :	平成 29年 5 月 度
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事	地 域 補 正 :	市街地

  

区 分	金 額	摘 要
工事価格	55,650,000 円	
消費税相当額	4,452,000 円	
工事費	60,102,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（鉛管）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	7 3
	D I P φ 1 0 0	m	1 3 3
	D I P φ 7 5	m	1 0 6
	H I V P φ 7 5	m	2
	P E φ 5 0	m	5 0
設置工	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	4
	仕切弁 φ 7 5	箇所	4
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	3
撤去工	D I P φ 1 5 0	m	7 2
	D I P φ 1 0 0	m	1 3 3
	D I P φ 7 5	m	2 8
	H I V P φ 7 5	m	8 2
	H I V P φ 5 0	m	5 2
給水管接合替工		箇所	7 3
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

(060015-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事(鉛管)							( 1,442,614 ) 2,693,254	
	材料費			式	1	( 1,371,990 ) 1,371,990	( 1,371,990 ) 1,371,990	
	土工			式	1	1,017,128	1,017,128	
	管工			式	1	( 70,624 ) 304,136	( 70,624 ) 304,136	
φ100本管工事(鉛管)							( 2,462,988 ) 5,288,778	
	材料費			式	1	( 2,344,498 ) 2,658,898	( 2,344,498 ) 2,658,898	
	土工			式	1	1,876,735	1,876,735	
	管工			式	1	( 118,490 ) 753,145	( 118,490 ) 753,145	
φ75本管工事(鉛管)							( 1,273,322 ) 3,333,152	
	材料費			式	1	( 1,186,133 ) 1,448,363	( 1,186,133 ) 1,448,363	

(060015-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	1,493,316	1,493,316	
	管工			式	1	( 87,189 ) 391,473	( 87,189 ) 391,473	
φ50本管工事(鉛管)							( 178,030 ) 851,657	
	材料費			式	1	( 178,030 ) 234,700	( 178,030 ) 234,700	
	土工			式	1	537,281	537,281	
	管工			式	1	79,676	79,676	
φ150消火栓設置工事(鉛管)							( 192,928 ) 336,286	
	材料費			式	1	( 192,438 ) 318,718	( 192,438 ) 318,718	
	管工			式	1	( 490 ) 17,568	( 490 ) 17,568	
φ100消火栓設置工事(鉛管)							( 194,856 ) 338,725	

(060015-0)

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	( 194,498 ) 320,778	( 194,498 ) 320,778	
	管工			式	1	( 358 ) 17,947	( 358 ) 17,947	
φ75消火栓設置工事(鉛管)							( 207,129 ) 350,923	
	材料費			式	1	( 206,798 ) 333,078	( 206,798 ) 333,078	
	管工			式	1	( 331 ) 17,845	( 331 ) 17,845	
給水管接合替工事(鉛管)							( 2,767,727 ) 6,515,555	
	土工			式	1	1,680,306	1,680,306	
	管工			式	1	( 2,767,727 ) 4,835,249	( 2,767,727 ) 4,835,249	
仮設給水替工事(鉛管)							( 271,111 ) 5,898,233	
	土工			式	1	2,295,010	2,295,010	





(060015-0)

# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 8,990,705 ) 33,728,934	
共通仮設費				式	1		5,842,568	
		共通仮設費率計算額		式	1		3,524,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		2,318,568	
		運搬費		式	1		7,248	
			運搬費	式	1		7,248	
		安全費		式	1		2,182,800	
			安全費	式	1		2,182,800	
		技術管理費		式	1		128,520	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験 3 試料	式	1		128,520	



(060015-0)

# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式	1		39,571,502	
	現場管理費			式	1		8,647,000	
		現場管理費率計算額		式	1		8,647,000	
工事原価				式	1		48,218,502	
	一般管理費等			式	1		7,431,498	
		一般管理費率計算額		式	1		7,416,000	
		契約保証費		式	1		18,800	
工事価格				式	1		55,650,000	
消費税相当額				式	1		4,452,000	
本工事費				式	1		60,102,000	