

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
<p>施工年度 : 平成 29年度</p> <p>支出費目 : 建-36 建設改良費 (鉛管)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 翠香園町 他 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 北中振翠香園1号線 他</p> <p>工事名 : 翠香園町地区口径150mm以下配水管改良工事</p> <p>:</p> <p>:</p>	<p>決裁根拠 : 4条1.項号別表第1.3.(3)表18</p>		<p>書類名 : 建設改良・委託関係綴</p>	
	基準年度 : 平成 28年度			
	単価適用月度 : 平成 29年 5月度			
	適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事			
	地域補正 : 市街地			

区 分	金 額	摘 要
工事価格	51,460,000 円	
消費税相当額	4,116,800 円	
工事費	55,576,800 円	

工 事 概 要

建設改良費（鉛管）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	1 1 5
	D I P φ 7 5	m	1 6 4
	P E φ 5 0	m	4 3
	H I V P φ 5 0	m	3 1
	H I V P φ 4 0	m	4 6
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	1
	仕切弁 φ 7 5	箇所	6
	仕切弁 φ 5 0	箇所	2
	消火栓 φ 7 5	箇所	4
撤去工	D I P φ 1 0 0	m	1 3 5
	D I P φ 7 5	m	1 0 7
	C I P φ 7 5	m	3 9
	H I V P φ 5 0	m	5 6
	H I V P φ 4 0	m	6 7
給水管接合替工		箇所	6 7
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

(060022-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事(鉛管)							(2,261,340) 4,296,802	
	材料費			式	1	(2,149,420) 2,238,760	(2,149,420) 2,238,760	
	土工			式	1	1,607,206	1,607,206	
	管工			式	1	(111,920) 450,836	(111,920) 450,836	
φ75本管工事(鉛管)							(2,595,639) 5,686,305	
	材料費			式	1	(2,460,021) 2,824,111	(2,460,021) 2,824,111	
	土工			式	1	2,173,325	2,173,325	
	管工			式	1	(135,618) 688,869	(135,618) 688,869	
φ50本管工事(鉛管)							(333,745) 1,387,473	
	材料費			式	1	(333,745) 455,285	(333,745) 455,285	

(060022-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	796,917	796,917	
	管工			式	1	135,271	135,271	
φ40本管工事(鉛管)							(120,648) 621,622	
	土工			式	1	405,710	405,710	
	管工			式	1	(120,648) 215,912	(120,648) 215,912	
φ150消火栓設置工事(鉛管)							(371,984) 655,275	
	材料費			式	1	(371,102) 623,662	(371,102) 623,662	
	管工			式	1	(882) 31,613	(882) 31,613	
φ75消火栓設置工事(鉛管)							(349,307) 632,547	
	材料費			式	1	(348,562) 601,122	(348,562) 601,122	

(060022-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	(745) 31,425	(745) 31,425	
給水管接合替工事(鉛管)							(2,382,204) 5,506,780	
	土工			式	1	1,382,518	1,382,518	
	管工			式	1	(2,382,204) 4,124,262	(2,382,204) 4,124,262	
仮設給水替工事(鉛管)							(187,946) 5,665,466	
	材料費			式	1	(2,570) 2,570	(2,570) 2,570	
	土工			式	1	2,467,705	2,467,705	
	管工			式	1	(185,376) 3,195,191	(185,376) 3,195,191	
φ100本管撤去工事(鉛管)							71,942	
	管工			式	1	71,942	71,942	

(060022-0)

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(8,602,813) 30,471,908	
共通仮設費				式	1		6,004,592	
		共通仮設費率計算額		式	1		3,236,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		2,768,592	
		運搬費		式	1		6,432	
			運搬費	式	1		6,432	
		安全費		式	1		2,590,800	
			安全費	式	1		2,590,800	
		技術管理費		式	1		171,360	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験	式	1		171,360	

(060022-0)

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式	1		36,476,500	
	現場管理費			式	1		8,036,000	
		現場管理費率計算額		式	1		8,036,000	
工事原価				式	1		44,512,500	
	一般管理費等			式	1		6,947,500	
		一般管理費率計算額		式	1		6,936,000	
		契約保証費		式	1		17,418	
工事価格				式	1		51,460,000	
消費税相当額				式	1		4,116,800	
本工事費				式	1		55,576,800	