

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 当初設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
<p>施工年度 : 平成 29年度</p> <p>支出費目 : 建-33 建設改良費(鉛管)</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市 香里ヶ丘1丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 香里ヶ丘43号線 他</p> <p>工事名 : 香里ヶ丘1丁目口径100mm配水管改良工事</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p>	<p>決裁根拠 : 条 項 号 別表第1 3(3) 表18項</p>		<p>書類名 : 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	<p>基準年度 : 平成 28年度</p> <p>単価適用月度 : 平成29年5月度</p> <p>適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事</p> <p>地域補正 : 市街地</p>			

  

区 分	金 額	摘 要
工事価格	33,730,000円	
消費税相当額	2,698,400円	
工事費	36,428,400円	

## 工 事 概 要

建設改良費（鉛管） 種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 0 0	m	2 6 9
設置工	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	2
	仕切弁 φ 7 5	箇所	2
	消火栓 φ 7 5	箇所	2
	空気弁 φ 2 5	箇所	1
撤去工	C I P φ 1 0 0	m	2 6 9
給水管接合替工		箇所	3 1
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

# 直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管工事 (鉛管)							( 3,712,421 ) 7,465,312	
	材料費			式	1	( 3,470,659 ) 3,820,219	( 3,470,659 ) 3,820,219	
	土工			式	1	2,659,725	2,659,725	
	管工			式	1	( 241,762 ) 985,368	( 241,762 ) 985,368	
φ100消火栓設置工事 (鉛管)							( 340,088 ) 621,055	
	材料費			式	1	( 339,282 ) 591,842	( 339,282 ) 591,842	
	管工			式	1	( 806 ) 29,213	( 806 ) 29,213	
給水管接合替工事 (鉛管)							( 1,445,947 ) 3,433,820	
	土工			式	1	1,013,058	1,013,058	
	管工			式	1	( 1,445,947 ) 2,420,762	( 1,445,947 ) 2,420,762	



# 本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 5,664,290 ) 19,839,027	
共通仮設費				式	1		3,696,614	
		共通仮設費率計算額		式	1		2,287,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		1,409,614	
		運搬費		式	1		5,640	
			仮設材運搬	式	1		5,640	
		準備費		式	1		33,094	
			試掘工	式	1		33,094	
		安全費		式	1		1,285,200	
			安全費	式	1		1,285,200	

# 本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		技術管理費		式	1		85,680	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験		1		85,680	
純工事費				式	1		23,535,641	
	現場管理費			式	1		5,421,000	
		現場管理费率計算額		式	1		5,421,000	
工事原価				式	1		28,956,641	
	一般管理費等			式	1		4,773,359	
		一般管理费率計算額		式	1		4,764,000	
		契約保証費		式	1		11,350	
工事価格				式	1		33,730,000	

