

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
<p>施工年度 : 平成 29年度</p> <p>支出費目 : 建-35 建設改良費(鉛管)</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市 南中振1丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 南中振16号線 他</p> <p>工事名 : 南中振1丁目口径100mm以下配水管改良工事</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p>	<p>決裁根拠 : 条 項 号 3表 (3) 表18項</p>		<p>書類名 : 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	<p>基準年度 : 平成 28年度</p> <p>単価適用月度 : 平成 29年 5 月度</p> <p>適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事</p> <p>地域補正 : 市街地</p>			

区 分	金 額	摘 要
工事価格	32,050,000円	
消費税相当額	2,564,000円	
工事費	34,614,000円	

工 事 概 要

建設改良費（鉛管） 種 別	形 質	単位	当初
布設工	D I P φ 1 0 0	m	1 7 9
	D I P φ 7 5	m	1 0
	P E φ 5 0	m	6 8
	H I V P φ 4 0	m	3 3
	W V L P φ 4 0	m	3
設置工	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	4
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1
	仕切弁 φ 5 0	箇所	2
	消火栓 φ 7 5	箇所	2
撤去工	C I P φ 1 0 0	m	1 7 3
	D I P φ 1 0 0	m	4
	D I P φ 7 5	m	8
	H I V P φ 5 0	m	4 7
	H I V P φ 2 5	m	2 6
給水管接合替工		箇所	3 5
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管工事 (鉛管)							(3,359,241) 6,356,602	
	材料費			式	1	(3,199,790) 3,464,945	(3,199,790) 3,464,945	
	土工			式	1	2,128,996	2,128,996	
	管工			式	1	(159,451) 762,661	(159,451) 762,661	
φ75本管工事 (鉛管)							(217,086) 432,700	
	材料費			式	1	(209,130) 265,800	(209,130) 265,800	
	土工			式	1	118,889	118,889	
	管工			式	1	(7,956) 48,011	(7,956) 48,011	
φ50本管工事 (鉛管)							(396,884) 1,675,519	
	材料費			式	1	(396,884) 510,224	(396,884) 510,224	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	1,025,843	1,025,843	
	管工			式	1	139,452	139,452	
φ40本管工事 (鉛管)							(139,990) 450,518	
	材料費			式	1	(139,990) 156,390	(139,990) 156,390	
	土工			式	1	182,875	182,875	
	管工			式	1	111,253	111,253	
φ100消火栓設置工事 (鉛管)							(424,688) 705,655	
	材料費			式	1	(423,882) 676,442	(423,882) 676,442	
	管工			式	1	(806) 29,213	(806) 29,213	
給水管接合替工事 (鉛管)							(1,228,287) 2,865,812	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	(19,769) 19,769	(19,769) 19,769	
	土工			式	1	705,782	705,782	
	管工			式	1	(1,208,518) 2,140,261	(1,208,518) 2,140,261	
仮設給水替工事 (鉛管)							(115,009) 3,594,369	
	材料費			式	1	(1,140) 1,140	(1,140) 1,140	
	土工			式	1	1,835,667	1,835,667	
	管工			式	1	(113,869) 1,757,562	(113,869) 1,757,562	
φ100本管撤去工事 (鉛管)							315,325	
	土工			式	1	208,900	208,900	
	管工			式	1	106,425	106,425	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(5,881,185) 18,791,375	
共通仮設費				式	1		3,591,569	
		共通仮設費率計算額		式	1		2,156,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		1,435,569	
		運搬費		式	1		4,320	
			運搬費	式	1		4,320	
		準備費		式	1		60,369	
			試掘工	式	1		60,369	
		安全費		式	1		1,285,200	
			安全費	式	1		1,285,200	

本 工 事 内 訳 書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		技術管理費		式	1		85,680	
			土質試験 土質区分判定の調査試験	式	1		85,680	
純工事費				式	1		22,382,944	
	現場管理費			式	1		5,113,000	
		現場管理费率計算額		式	1		5,113,000	
工事原価				式	1		27,495,944	
	一般管理費等			式	1		4,554,056	
		一般管理费率計算額		式	1		4,547,000	
		契約保証費		式	1		10,763	
工事価格				式	1		32,050,000	

