

工 事 概 要

建設改良費 (更新) 種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 2 0 0	m	7 0
	D I P φ 1 0 0	m	1 1
	H I V P φ 7 5	m	3
設置工	仕切弁 φ 2 0 0	箇所	1
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	3
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1
撤去工	C I P φ 2 0 0	m	7 0
	D I P φ 7 5	m	1 7
給水管接合替工		箇所	1 1
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

(010023-0)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ200本管工事(更新)							(1,993,581) 3,267,502	
	材料費			式	1	(1,912,288) 1,995,358	(1,912,288) 1,995,358	
	土工			式	1	934,823	934,823	
	管工			式	1	(81,293) 337,321	(81,293) 337,321	
φ100本管工事(更新)							(710,326) 1,323,198	
	材料費			式	1	(699,556) 926,236	(699,556) 926,236	
	土工			式	1	269,219	269,219	
	管工			式	1	(10,770) 127,743	(10,770) 127,743	
給水管接合替工事(更新)							(461,403) 932,913	
	土工			式	1	250,274	250,274	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	(461,403) 682,639	(461,403) 682,639	
仮設給水替工事 (更新)							(420,091) 2,425,077	
	材料費			式	1	(377,708) 377,708	(377,708) 377,708	
	土工			式	1	645,704	645,704	
	管工			式	1	(42,383) 1,401,665	(42,383) 1,401,665	
φ200本管撤去工事 (更新)							78,489	
	管工			式	1	78,489	78,489	
φ75本管撤去工事 (更新)							208,750	
	土工			式	1	196,962	196,962	
	管工			式	1	11,788	11,788	

(010023-0)

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(3,585,401) 10,894,298	
共通仮設費				式	1		2,102,248	
		共通仮設費率計算額		式	1		1,339,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		763,248	
		運搬費		式	1		4,368	
			運搬費	式	1		4,368	
		安全費		式	1		673,200	
			安全費	式	1		673,200	
		技術管理費		式	1		85,680	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験	式	1		85,680	

(010023-0)

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式	1		12,996,546	
	現場管理費			式	1		3,113,000	
		現場管理費率計算額		式	1		3,113,000	
工事原価				式	1		16,109,546	
	一般管理費等			式	1		2,830,454	
		一般管理費率計算額		式	1		2,831,000	
		契約保証費		式	1		6,299	
工事価格				式	1		18,940,000	
消費税相当額				式	1		1,515,200	
本工事費				式	1		20,455,200	