

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 変更設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
<p>施工年度 : 平成 29年度</p> <p>支出費目 : 建-25 建設改良費(依頼)</p> <p style="padding-left: 20px;">: 建-25 建設改良費(更新)</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市長尾台3丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 長尾台第2号線 他</p> <p>工事名 : 長尾台3丁目口径150mm以下配水管移設工事 (第101工区)</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p>	<p>決裁根拠 : 4条1項 号別表1.3. (3) 表18</p>		<p>書類名 : 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	<p>基準年度 : 平成 28年度</p> <p>単価適用月度 : 平成 29年 5 月度</p> <p>適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事</p> <p>地域補正 : 市街地</p>			

  

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	15,540,000円	15,530,000円		-10,000円
消費税相当額	1,243,200円	1,242,400円		-800円
工事費	16,783,200円	16,772,400円		-10,800円

## 工 事 概 要

建設改良費（依頼） 種 別	形 質	単 位	当	初	変	更
布設工	D I P $\phi$ 7 5	m		5 9		5 4
設置工	仕切弁 $\phi$ 7 5	箇所		1		1
撤去工	C I P $\phi$ 1 5 0	m		4 1		4 1
	H I V P $\phi$ 4 0	m		2 8		2 8
給水管接合替工		箇所		1 0		1 0
仮設給水替工		式		1		1
建設改良費（更新）						
布設工	D I P $\phi$ 7 5	m		7 9		8 7
設置工	仕切弁 $\phi$ 7 5	箇所		5		5
	空気弁 $\phi$ 2 5	箇所		1		1
撤去工	C I P $\phi$ 1 5 0	m		2 3		2 3
	H I V P $\phi$ 4 0	m		1 8		1 8
給水管接合替工		箇所		6		6
仮設給水替工		式		1		1
付帯工		式		1		1

# 直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管工事 (依頼)							( 542,153 )	
							1,124,889	
							( 508,412 )	
							1,076,512	
材料費				式	1	( 493,420 )	( 493,420 )	
						550,090	550,090	
				式	1	( 463,740 )	( 463,740 )	
						515,910	515,910	
土工					1	385,403	385,403	
					式	1	385,403	
管工					1	( 48,733 )	( 48,733 )	
						189,396	189,396	
				式	1	( 44,672 )	( 44,672 )	
						175,199	175,199	
給水管接合替工事 (依頼)							( 482,101 )	
							960,284	
							( 475,847 )	
							931,016	
土工				式	1	226,682	226,682	
					1	215,517	215,517	
管工					1	( 482,101 )	( 482,101 )	
						733,602	733,602	
				式	1	( 475,847 )	( 475,847 )	
						715,499	715,499	
φ75仮設本管工事 (依頼)							535,058	
							535,058	
土工				式	1	293,259	293,259	
					1	293,259	293,259	
管工					1	241,799	241,799	
					1	241,799	241,799	

# 直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設給水替工事 (依頼)							( 38,530 )	
							195,302	
					1	( 38,530 )	( 38,530 )	
						195,302	195,302	
管工				式	1	( 38,530 )	( 38,530 )	
						195,302	195,302	
φ150本管撤去工事 (依頼)							369,457	
							369,457	
					1	334,942	334,942	
						式	1	
管工							34,515	34,515
							式	1
φ40本管撤去工事 (依頼)							210,951	
							210,951	
					1	171,109	171,109	
						式	1	
管工							39,842	39,842
							式	1
φ75本管工事 (更新)							( 1,855,907 )	
							3,210,679	
					1	( 1,789,833 )	( 1,789,833 )	
						2,219,763	2,219,763	
材料費					1	( 1,948,576 )	( 1,948,576 )	
						2,372,756	2,372,756	

# 直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	544,471	544,471	
	土工			式	1	548,224	548,224	
					1	( 66,074 )	( 66,074 )	
	管工			式	1	446,445	446,445	
					1	( 72,787 )	( 72,787 )	
					1	476,804	476,804	
給水管接合替工事 (更新)							( 220,821 )	
							474,372	
							( 183,478 )	
							376,237	
					1	80,031	80,031	
	土工			式	1	80,031	80,031	
					1	( 220,821 )	( 220,821 )	
	管工			式	1	394,341	394,341	
					1	( 183,478 )	( 183,478 )	
					1	296,206	296,206	
φ75仮設本管工事 (更新)							684,190	
							684,190	
					1	267,671	267,671	
	土工			式	1	267,671	267,671	
					1	416,519	416,519	
	管工			式	1	416,519	416,519	
φ50仮設本管工事 (更新)							29,186	
							29,186	
					1	10,716	10,716	
	土工			式	1	10,716	10,716	

# 直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	18,470	18,470	
	管工			式	1	18,470	18,470	
仮設給水替工事 (更新)							( 23,118 )	
							117,181	
							( 23,118 )	
					1	( 23,118 )	( 23,118 )	
	管工			式	1	( 23,118 )	( 23,118 )	
							117,181	
							117,181	
φ150本管撤去工事 (更新)							201,207	
							201,207	
					1	190,879	190,879	
	土工			式	1	190,879	190,879	
					1	10,328	10,328	
	管工			式	1	10,328	10,328	
φ40本管撤去工事 (更新)							( 2,210 )	
							7,668	
							( 2,210 )	
							7,668	
					1	( 2,210 )	( 2,210 )	
	管工			式	1	( 2,210 )	( 2,210 )	
							7,668	
							7,668	
舗装本復旧工事 (更新)							679,702	
							679,702	
					1	679,702	679,702	
	土工			式	1	679,702	679,702	



# 本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		( 3,164,840 )	
				式	1		8,800,126 ( 3,252,958 ) 8,811,451	
共通仮設費					1		1,801,072	
				式	1		1,796,072	
					1		1,075,000	
				式	1		1,070,000	共通仮設費率計算額
					1		726,072	
				式	1		726,072	共通仮設費 積上額計
		運搬費			1		1,872	
				式	1		1,872	
			運搬費		1		1,872	
				式	1		1,872	
		安全費			1		724,200	
				式	1		724,200	
			安全費		1		724,200	
				式	1		724,200	
純工事費					1		10,601,198	
				式	1		10,607,523	
	現場管理費				1		2,554,000	
				式	1		2,543,000	



