

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：平成 年 月 日 決裁日：平成 年 月 日							
<h1>変更設計書</h1>							
平成 29 年度	設計書番号	17DB9005-1C0					
施工場所	枚方市 穂谷 2 丁目 地内						
路線・河川名	穂谷川						
工事名	穂谷 2 丁目地内穂谷川護岸補修工事 (H29-18)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	護岸工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=9.6m	護岸工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=9.6m
設 計 金 額 (内 訳)	9,882,000 円	10,420,920 円
工 事 価 格	9,150,000 円	9,649,000 円
消 費 税 等 相 当 額	732,000 円	771,920 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 9,599,040 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 8,888,000 円 消費税等相当額 711,040 円	変更契約金額 (税込み) 10,121,760 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 9,372,000 円 消費税等相当額 749,760 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
護岸			式	1		4,626,752	費目行	
				1		4,578,622		
護岸工			式	1		2,058,076	工種行	
				1		1,776,232		
	掘削工		式	1		299,199	種別行	
				1		283,529		
		バックホ掘削積込及び積込 ローラ型山積0.13m3(平積0.1m3) 地山	m3	42.7				
				34.5				
		ラフテレンクレーン(賃料) 35t吊ホークレーン付日極	日					
	作業土工		式	1		14,235	種別行	
				1		2,145		
		床掘り 土砂 小規模	m3	5.5				
				0.9				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	1.6				
				0.2				
	残土処理工		式	1		273,992	種別行	
				1		207,856		
		ダンプトラック運搬・処分 バックホ山積0.13m3(平積0.1m3) 軟岩 DID有 6.5以下 良好	m3	46.4				
				35.2				
	護岸工 コンクリート護岸工、小口止①、小口止②		式	1		1,470,650	種別行	
				1		1,282,702		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		コンクリート 小型構造物 打設地上高さ2m超28m以下、水平距離30m以下 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ	m3	26.9				
				22.2				
		H形鋼 市中価格 100*50*5*7mm9.3kg/m 0.0465t/本	本	-----				
				10				
		溶接金網設置工 6.0*150*150mm	m2	52.7				
				44.5				
		型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	63.5				
				51.8				
		単管傾斜足場設置・撤去 安全ネット不要	掛m2	55.9				
				47.4				
		排水管設置	m	-----				
				5.0				
仮設工			式	1		2,568,676	工種行	
				1		2,802,390		
		工事用道路工 (施工ヤード)	式	1		1,293,178	種別行	
				1		1,002,868		
		大型土のう工 製作・設置・撤去 作業半径6m以下	袋	50				
				28				
		盛土 (埋戻し)	m3	52.7				
				35.5				
		敷鉄板設置・撤去 1524mm*3048mm	枚	50				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		鋼板賃料 22*1524*3048 供用30日	枚	50				
				0				
		鋼板賃料 22*1524*3048 供用90日	枚	-----				
				50				
		整地 敷均し(ルース) 標準	m3	46.9				
				51.1				
		掘削 (仮設ヤード盛土撤去) 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	52.7				
				35.5				
		土砂等運搬・処分	m3	102.7				
				63.5				
		殻運搬処分 (廃プラスチック類)	m3	0.4				
				0.2				
		人力施工による植生工 植生シート工(標準品) 500m2未満 制約無	m2	-----				
				46.2				
	仮設排水工		式	1		1,005,790	種別行	
				0		0		
		土のう工 仕拵・積立・撤去	袋	56				
				0				
		暗渠排水管 据付・撤去波状管及び網状管 450~600mm 不要	m	40.8				
				0				
		埋戻し (仮設排水盛土)	m3	16.4				
				0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		バックホウ掘削積込及び積込（仮設排水盛土撤去） クローラ型山積0.13m3(平積0.1m3) 地山	m3	16.4				
				0				
		土砂等運搬処分	m3	17.5				
				0				
		殻運搬処分 (廃プラスチック類)	m3	2.6				
				0				
		ラフテレンクレーン(賃料) 35t吊ホークレータ付日極	日					
	仮橋	橋設置撤去工	式				種別行	
				1		1,523,364		
		下部工 橋脚設置・撤去（直接基礎） ラフテレンクレーン35t吊	t					
				17.9				
		敷鉄板設置・撤去	m2					
				35.7				
		仮設鋼材	t					
				17.9				
		仮設材	m2					
				35.7				
	伐採	工	式	1		45,308	種別行	
				1		41,558		
		伐木・伐竹(複合) 伐木(粗)(10本/100m2未満) 無し 人力施工	m2	200.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		運搬(伐木除根) 人力施工 DID区間有り 7.5km以下 良好	m2	200.0				
		伐採木枝葉処分	m3	9.1				
				7.6				
		交通管理工	式	1		224,400	種別行	
				1		234,600		
		交通誘導警備員B	人					
直接	工事費					4,626,752		
						4,578,622		
		運搬費	式	1		312,780		
				1		502,710		
		技術管理費	式	1				
				1		80,000		
		共通仮設費(積上分計)				312,780		
						582,710		
		共通仮設費(率分)	式	1		549,000		
				1		563,000		
共通	仮設費計					861,780		
						1,145,710		
純	工事費					5,488,532		
						5,724,332		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考	
	現場	管理	費	式	1		2,206,000			
					1		2,372,000			
工事	原						7,694,532			
							8,096,332			
		一般	管理	費	等	式	1	1,455,550		
							1	1,553,598		
工事	価	格					9,150,000			
							9,649,000			
	消費	税	相当	額	%		732,000			
							771,920			
設計	価	格					9,882,000			
							10,420,920			