

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

# 変更設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
<p>施工年度 : 平成 29年度</p> <p>支出費目 : 建-33 建設改良費(鉛管)</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市 香里ヶ丘1丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 香里ヶ丘43号線 他</p> <p>工事名 : 香里ヶ丘1丁目口径100mm配水管改良工事</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: center;">:</p>	<p>決裁根拠 : 条 項 号 別表第1 3(3) 表18項</p>		<p>書類名 : 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	<p>基 準 年 度 : 平成 28年度</p> <p>単 価 適 用 月 度 : 平成 29年 5 月 度</p> <p>適 用 工 種 : 開削工事及び小口径推進工事</p> <p>地 域 補 正 : 市街地</p>			

  

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	33,730,000円	33,190,000円		-540,000円
消費税相当額	2,698,400円	2,655,200円		-43,200円
工事費	36,428,400円	35,845,200円		-583,200円

## 工 事 概 要

### 建設改良費（鉛管） 種 別

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 1 0 0	m	2 6 9	2 6 9
設置工	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	2	2
	仕切弁 φ 7 5	箇所	2	2
	消火栓 φ 7 5	箇所	2	2
	空気弁 φ 2 5	箇所	1	1
撤去工	C I P φ 1 0 0	m	2 6 9	2 6 9
給水管接合替工		箇所	3 1	3 1
仮設給水替工		式	1	1
付帯工		式	1	1

# 直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管工事 (鉛管)							( 3,712,421 )	
							7,465,312	
	材料費			式	1	( 3,470,659 )	( 3,470,659 )	
						3,820,219	3,820,219	
	土工			式	1	( 3,470,659 )	( 3,470,659 )	
						3,820,219	3,820,219	
				式	1	2,659,725	2,659,725	
	管工			式	1	( 241,762 )	( 241,762 )	
						985,368	985,368	
				式	1	( 241,762 )	( 241,762 )	
						985,368	985,368	
φ100消火栓設置工事 (鉛管)							( 340,088 )	
							621,055	
	材料費			式	1	( 339,282 )	( 339,282 )	
						591,842	591,842	
				式	1	( 339,282 )	( 339,282 )	
						591,842	591,842	
	管工			式	1	806	806	
						29,213	29,213	
				式	1	806	806	
						29,213	29,213	
給水管接合替工事 (鉛管)							( 1,445,947 )	
							3,433,820	
	土工			式	1	( 1,476,172 )	( 1,476,172 )	
						3,088,648		
				式	1	1,013,058	1,013,058	
				式	1	668,986	668,986	
	管工			式	1	( 1,445,947 )	( 1,445,947 )	
						2,420,762	2,420,762	
				式	1	( 1,476,172 )	( 1,476,172 )	
						2,419,662	2,419,662	



# 本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		( 5,664,290 )	
				式	1		19,839,027	
共通仮設費					1		( 5,694,515 )	
				式	1		19,493,855	
共通仮設費					1		3,696,614	
				式	1		3,659,614	
共通仮設費率計算額					1		2,287,000	
				式	1		2,250,000	
共通仮設費 積上額計					1		1,409,614	
				式	1		1,409,614	
運搬費					1		5,640	
				式	1		5,640	
仮設材運搬			仮設材運搬		1		5,640	
				式	1		5,640	
準備費					1		33,094	
				式	1		33,094	
試掘工			試掘工		1		33,094	
				式	1		33,094	
安全費					1		1,285,200	
				式	1		1,285,200	
安全費			安全費		1		1,285,200	
				式	1		1,285,200	

# 本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
					1		85,680	
		技術管理費		式	1		85,680	
			土質試験		1		85,680	
			土質区分判定のための調査試験		1		85,680	
					1		23,535,641	
純工事費				式	1		23,153,469	
					1		5,421,000	
	現場管理費			式	1		5,334,000	
					1		5,421,000	
		現場管理费率計算額		式	1		5,334,000	
					1		28,956,641	
工事原価				式	1		28,487,469	
					1		4,773,359	
	一般管理費等			式	1		4,702,531	
					1		4,764,000	
		一般管理费率計算額		式	1		4,700,000	
					1		11,350	
		契約保証費		式	1		11,350	
					1		33,730,000	
工事価格				式	1		33,190,000	

