

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

変更設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
<p>施工年度 : 平成 29年度</p> <p>支出費目 : 建-36 建設改良費 (鉛管)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 翠香園町 他 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 北中振翠香園1号線 他</p> <p>工事名 : 翠香園町地区口径150mm以下配水管改良工事</p> <p>:</p> <p>:</p>	<p>決裁根拠 : 4条1.項号別表第1.3.(3)表18</p>		<p>書類名 : 建設改良・委託関係綴</p>	
	基準年度 : 平成 28年度			
	単価適用月度 : 平成 29年 5月 度			
	適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事			
	地域補正 : 市街地			

区 分	金 額	変 更	増 減
工事価格	51,460,000 円	52,490,000 円	1,030,000 円
消費税相当額	4,116,800 円	4,199,200 円	82,400 円
工事費	55,576,800 円	56,689,200 円	1,112,400 円

工 事 概 要

建設改良費（鉛管）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 1 5 0	m	1 1 5	1 1 6
	D I P φ 7 5	m	1 6 4	1 6 7
	P E φ 5 0	m	4 3	4 2
	H I V P φ 5 0	m	3 1	3 1
	H I V P φ 4 0	m	4 6	5 0
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	1	1
	仕切弁 φ 7 5	箇所	6	7
	仕切弁 φ 5 0	箇所	2	2
	消火栓 φ 7 5	箇所	4	4
撤去工	D I P φ 1 0 0	m	1 3 5	1 3 5
	D I P φ 7 5	m	1 0 7	1 0 7
	C I P φ 7 5	m	3 9	3 9
	H I V P φ 5 0	m	5 6	5 6
	H I V P φ 4 0	m	6 7	6 7
給水管接合替工		箇所	6 7	6 7
仮設給水替工		式	1	1
付帯工		式	1	1

(040008-1)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事(鉛管)							(2,261,340)	
							4,296,802	
φ150本管工事(鉛管)	材料費				1	(2,149,420) 2,238,760	(2,149,420) 2,238,760	
				式	1	(2,380,000) 2,469,340	(2,380,000) 2,469,340	
φ150本管工事(鉛管)	土工				1	1,607,206	1,607,206	
				式	1	1,627,258	1,627,258	
φ150本管工事(鉛管)	管工				1	(111,920) 450,836	(111,920) 450,836	
				式	1	(112,901) 489,279	(112,901) 489,279	
φ75本管工事(鉛管)							(2,595,639) 5,686,305	
							(2,741,811) 5,960,812	
φ75本管工事(鉛管)	材料費				1	(2,460,021) 2,824,111	(2,460,021) 2,824,111	
				式	1	(2,603,873) 3,024,633	(2,603,873) 3,024,633	
φ75本管工事(鉛管)	土工				1	2,173,325	2,173,325	
				式	1	2,218,179	2,218,179	
φ75本管工事(鉛管)	管工				1	(135,618) 688,869	(135,618) 688,869	
				式	1	(137,938) 718,000	(137,938) 718,000	
φ50本管工事(鉛管)							(333,745) 1,387,467	
							(336,921) 1,387,769	
φ50本管工事(鉛管)	材料費				1	(333,745) 455,285	(333,745) 455,285	
				式	1	(336,921) 458,461	(336,921) 458,461	

(040008-1)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	796,917	796,917	
	土工			式	1	793,204	793,204	
					1	135,265	135,265	
	管工			式	1	136,104	136,104	
							(120,648)	
φ40本管工事(鉛管)							621,622	
							(139,135)	
							685,368	
					0	0	0	
	材料費			式	1	(18,487)	(18,487)	
						18,487	18,487	
					1	405,710	405,710	
	土工			式	1	431,848	431,848	
					1	(120,648)	(120,648)	
						215,912	215,912	
	管工			式	1	(120,648)	(120,648)	
						235,033	235,033	
							(371,984)	
φ150消火栓設置工事(鉛管)							655,275	
							(358,724)	
							640,626	
					1	(371,102)	(371,102)	
						623,662	623,662	
	材料費			式	1	(357,842)	(357,842)	
						610,402	610,402	
					1	(882)	(882)	
						31,613	31,613	
	管工			式	1	(882)	(882)	
						30,224	30,224	
							(349,307)	
φ75消火栓設置工事(鉛管)							632,547	
							(349,307)	
							632,547	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費				1	(348,562) 601,122	(348,562) 601,122	
				式	1	(348,562) 601,122	(348,562) 601,122	
	管工				1	(745) 31,425	(745) 31,425	
				式	1	(745) 31,425	(745) 31,425	
給水管接合替工事 (鉛管)							(2,382,204) 5,506,780	
							(2,528,810) 5,625,423	
	土工				1	1,382,518	1,382,518	
				式	1	1,370,344	1,370,344	
	管工				1	(2,382,204) 4,124,262	(2,382,204) 4,124,262	
				式	1	(2,528,810) 4,255,079	(2,528,810) 4,255,079	
仮設給水替工事 (鉛管)							(187,946) 5,665,466	
							(187,946) 5,665,466	
	材料費				1	(2,570) 2,570	(2,570) 2,570	
				式	1	(2,570) 2,570	(2,570) 2,570	
	土工				1	2,467,705	2,467,705	
				式	1	2,467,705	2,467,705	
	管工				1	(185,376) 3,195,191	(185,376) 3,195,191	
				式	1	(185,376) 3,195,191	(185,376) 3,195,191	
φ100本管撤去工事 (鉛管)							71,942	
							71,942	

(040008-1)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	71,942	71,942	
	管工			式	1	71,942	71,942	
							100,854	
φ75本管撤去工事(鉛管)							100,854	
	管工			式	1	100,854	100,854	
							45,521	
φ50本管撤去工事(鉛管)							45,521	
	管工			式	1	45,521	45,521	
							16,605	
φ40本管撤去工事(鉛管)							16,605	
	管工			式	1	16,605	16,605	
							5,784,716	
舗装本復旧工事(鉛管)							5,784,716	
	土工			式	1	5,784,716	5,784,716	
							(8,602,813)	
直接工事費計							30,471,902	
							(9,135,555)	
							31,203,526	

(040008-1)

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(8,602,813)	
				式	1		30,471,902	
共通仮設費					1		(9,135,555)	
				式	1		31,203,526	
共通仮設費					1		6,004,592	
				式	1		6,051,592	
共通仮設費率計算額					1		3,236,000	
				式	1		3,283,000	
共通仮設費 積上額計					1		2,768,592	
				式	1		2,768,592	
運搬費		運搬費			1		6,432	
				式	1		6,432	
運搬費			運搬費		1		6,432	
				式	1		6,432	
安全費		安全費			1		2,590,800	
				式	1		2,590,800	
安全費			安全費		1		2,590,800	
				式	1		2,590,800	
技術管理費					1		171,360	
				式	1		171,360	
土質試験 土質区分判定のための調査試験			土質試験 土質区分判定のための調査試験		1		171,360	
				式	1		171,360	

(040008-1)

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費					1		36,476,494	
				式	1		37,255,118	
現場管理費	現場管理費				1		8,036,000	
				式	1		8,156,000	
現場管理費率計算額		現場管理費率計算額			1		8,036,000	
				式	1		8,156,000	
工事原価					1		44,512,494	
				式	1		45,411,118	
一般管理費等	一般管理費等				1		6,947,506	
				式	1		7,078,882	
一般管理費率計算額		一般管理費率計算額			1		6,936,000	
				式	1		7,063,000	
契約保証費		契約保証費			1		17,418	
				式	1		17,780	
工事価格					1		51,460,000	
				式	1		52,490,000	
消費税相当額					1		4,116,800	
				式	1		4,199,200	
本工事費					1		55,576,800	
				式	1		56,689,200	