

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：平成 年 月 日 決裁日：平成 年 月 日							
<h1>変更設計書</h1>							
平成 29 年度	設計書番号	17DB05005-1C0					
施工場所	枚方市 伊加賀東町 地内						
路線・河川名	枚方公園前線						
工事名	枚方公園前線道路排水施設設置工事 (H29-23)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長L=52.7m	舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長L=52.7m
設 計 金 額 (内 訳)	4,195,800 円	4,560,840 円
工 事 価 格	3,885,000 円	4,223,000 円
消 費 税 等 相 当 額	310,800 円	337,840 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 3,893,400 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 3,605,000 円 消費税等相当額 288,400 円	変更契約金額 (税込み) 4,231,440 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 3,918,000 円 消費税等相当額 313,440 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		2,157,569	費目行	
				1		2,218,769		
舗装工			式	1		460,839	工種行	
	アスファルト舗装工		式	1		426,168	種別行	
		表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	236.6				
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 225mm超275mm以下	m2	59.2				
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 25mm以上75mm以下	m2	177.4				
	コンクリート舗装工		式	1		34,671	種別行	
		コンクリート舗装工 人力舗設 20cm未満 18-8-20(25)W/C≤	m2	8.5				
排水構造物工			式	1		1,033,154	工種行	
作業土工			式	1		63,010	種別行	
		床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 自立式 障害無し	m3	44.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		埋戻し	m3	17.6				
		基面整正	m2	25.5				
		側溝工	式	1		734,086	種別行	
		円型水路(円形側溝) 径20cm	m	37.8				
		重圧管	m	9.5				
		VP管	m	11.1				
		コンクリート削孔(電動ハンマドリル38mm)	孔	1				
		集水柵・マンホール工	式	1		236,058	種別行	
		集水柵 (1) 400*400*510	箇所	1				
		集水柵 (2) 400*400*760	箇所	1				
		集水柵 (3) 円形水路φ200用	箇所	3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
縁石工			式	1		35,448	工種行	
縁石工			式	1		35,448	種別行	
		地先境界ブロック 再利用設置 C種(150*150*600) 砕石無し 均し基礎コンクリート有り 養生有り	m	5.8				
		地先境界ブロック 設置 C種(150*150*600) 砕石無し 均し基礎コンクリート有り 養生有り	m	3.9				
区画線工			式	1		69,372	工種行	
区画線工			式	1		69,372	種別行	
		区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 50m以上100m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無	m	61.5				
構造物撤去工			式	1		375,156	工種行	
構造物取壊し工			式	1		131,560	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	86.6				
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	8.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	242.2				
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 3m3未満 制約無 夜間無	m3	1.6				
		地先境界ブロック撤去 再利用	m	5.8				
		地先境界ブロック撤去 処分	m	9.9				
	運搬	処理工	式	1		243,596	種別行	
		殻運搬処理 アスファルト塊(掘削)	m3	12.1				
		殻運搬処理 コンクリート塊(無筋)	m3	2.1				
		残土処理(路盤材)	m3	24.8				
	仮設工		式	1		183,600	工種行	
				1		244,800		
	交通管理工		式	1		183,600	種別行	
				1		244,800		
		交通誘導警備員B	人					

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
直接工事費						
準備費	式	1				
		1		138,630		
共通仮設費(積上分計)						
				138,630		
共通仮設費(率分)	式	1		299,000		
		1		308,000		
共通仮設費計				299,000		
				446,630		
純工事費				2,456,569		
				2,665,399		
現場管理費	式	1		795,000		
		1		867,000		
工事原価				3,251,569		
				3,532,399		
一般管理費等	式	1		634,167		
		1		691,150		
工事価格				3,885,000		
				4,223,000		
消費税相当額	%	8		310,800		
		8		337,840		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
設計価格				4,195,800		
				4,560,840		