

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日：平成 年 月 日 決裁日：平成 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
平成 29 年度	設計書番号	17DB9006-0C0					
施工場所	枚方市 中宮山戸町 地内 他						
路線・河川名	中宮津田線						
工事名	中宮津田線道路補修工事 (H29-21)						

舗装工 一式  
区画線工 一式  
仮設工 一式  
施工延長 L=157.8m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

5,361,120 円

4,964,000 円

397,120 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路維持			式	1		2,405,903	費目行	
	舗装工		式	1		2,013,378	工種行	
		切削オーバーレイ工	式	1		2,013,378	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	29.0				
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層50mm 2以下	m <sup>2</sup>	790.2				
		殻運搬(路面切削)・処分	m <sup>3</sup>	39.5				
	区画線工		式	1		130,895	工種行	
		区画線工	式	1		130,895	種別行	
		区画線設置 熔融式手動 実線・セグラー・45cm 100m以上500m未満 制約 無 夜間有 塗布無 排水無 未供無	m	1.8				
		区画線設置 熔融式手動 実線・セグラー・30cm 100m以上500m未満 制約 無 夜間有 塗布無 排水無 未供無	m	5.2				
		区画線設置 熔融式手動 実線・セグラー・20cm 100m以上500m未満 制約 無 夜間有 塗布無 排水無 未供無	m	46.8				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置 溶融式手動 破線・15cm 100m以上500m未満 制約無 夜間有 塗布無 排水無 未供無	m	74.0				
		区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 100m以上500m未満 制約無 夜間有 塗布無 排水無 未供無	m	90.0				
	仮設工		式	1		261,630	工種行	
	交通管理工		式	1		261,630	種別行	
		交通誘導警備員B 著しい夜間(1.71)	人					
直接工事費						2,405,903		
	共通仮設費(率分)		式	1		513,000		
共通仮設費計						513,000		
純工事費						2,918,903		
	現場管理費		式	1		1,223,000		
工事原価						4,141,903		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
一般管理費等	式	1		822,754		
工事価格				4,964,000		
消費税相当額	%			397,120		
設計価格				5,361,120		