

枚方市

| 部長 | 次長 | 室長 | 課長 | 課長代理 | 校合 | 検算 | 設計 |
|----------|-------------------------|--------------|----|------|----|----|----|
| 設 計 書 | | | | | | | |
| 平成 29 年度 | 設計書番号 | 17DC0077-0C0 | | | | | |
| 施工場所 | 枚方市尊延寺大字 2 9 8 7 - 1 地内 | | | | | | |
| 路線・河川名 | 東部公園 | | | | | | |
| 工事名 | 東部公園グラウンド不陸整正工事 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| <p>設 計 大 要</p> | <p>東部公園グラウンド不陸整正工事</p> <p>グラウンド・コート整備</p> <p>グラウンド・コート舗装工 一式 グラウンド・コート施設整備工 一式</p> <p>施設整備</p> <p>雨水排水設備工 一式 仮設工 一式</p> |
| <p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p> | <p>12,921,120 円</p> <p>11,964,000 円</p> <p>957,120 円</p> |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|----------------|-------|--|----|-------|-----|-----------|-----|-----|
| グラウンド | コート | 整備 | 式 | 1 | | 5,665,463 | 費目行 | |
| グラウンド | コート | 舗装工 | 式 | 1 | | 5,287,933 | 工種行 | |
| | グラウンド | コート用舗装工 | 式 | 1 | | 5,287,933 | 種別行 | |
| | | 掘削 土砂 オープンカット 押土有り 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 | m3 | 104 | | | | |
| | | 整地 敷均し(ルーズ) 標準 | m3 | 104 | | | | |
| | | 黒土部不陸修正 【表土掻き起こし・トラクター攪拌・表面処理】 | m2 | 3,104 | | | | |
| | | グレー部不陸修正-① 【表土不陸調整】 | m2 | 6,940 | | | | |
| | | グレー部不陸修正-② 【表土掻き起こし・トラクター攪拌・表面処理】 | m2 | 1,177 | | | | |
| | | 補充混合土 黒土 【黒土1：砂1】 | m3 | 65 | | | | |
| | | 補充混合土 真砂土 【真砂土・グラウンドリット混合2.5%】 | m3 | 134 | | | | |
| グラウンド | コート | 施設整備工 | 式 | 1 | | 377,530 | 工種行 | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|--|---|----|------|----|---------|-----|----|
| | | グラウンド・コート柵工 | 式 | 1 | | 377,530 | 種別行 | |
| | | フェンス(金網柵)フェンス 設置・撤去(複合) 【メッシュフェンス H2.4m 流用】 | m | 16.9 | | | | |
| | | 門扉 撤去・設置 【メッシュフェンス門扉 H2.4m W3.0m 流用】 | 基 | 1 | | | | |
| | | コンクリート殻運搬・処分 【無筋コンクリート殻 1.5km】 | m3 | 1.8 | | | | |
| 施設整備 | | | 式 | 1 | | 748,356 | 費目行 | |
| | | 雨水排水設備工 | 式 | 1 | | 544,356 | 工種行 | |
| | | 側溝工 | 式 | 1 | | 316,854 | 種別行 | |
| | | 蓋版[市場単価] 据付け 据付け 鋼製40kg/枚以下 制約無 夜間無 小段面無 300用5.0kN/m2 | m | 60.7 | | | | |
| | | 管渠工 | 式 | 1 | | 175,764 | 種別行 | |
| | | 公園管渠 【暗渠排水管 φ150 波状 有孔 単粒砕石5号】 | m | 90.6 | | | | |
| | | 集水枿工 | 式 | 1 | | 51,738 | 種別行 | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|----------------|-------------|----------|----|-----|-----|-----------|-----|-----|
| | | 柵高さ調整① | 箇所 | 1 | | | | |
| | | 柵高さ調整② | 箇所 | 1 | | | | |
| | | 柵高さ調整③ | 箇所 | 1 | | | | |
| | | 柵高さ調整④ | 箇所 | 1 | | | | |
| 仮設工 | | | 式 | 1 | | 204,000 | 工種行 | |
| | 交通管理工 | | 式 | 1 | | 204,000 | 種別行 | |
| | | 交通誘導警備員B | 人 | | | | | |
| 直接工事費 | | | | | | 6,413,819 | | |
| | 技術管理費 | | 式 | 1 | | 7,100 | | |
| | 共通仮設費(積上分計) | | | | | 7,100 | | |
| | 共通仮設費(率分) | | 式 | 1 | | 688,000 | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|----------------|----|-----|-----|------------|----|-----|
| 共通仮設費計 | | | | 695,100 | | |
| 純工事費 | | | | 7,108,919 | | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | | 2,953,000 | | |
| 工事原価 | | | | 10,061,919 | | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | | 1,902,371 | | |
| 工事価格 | | | | 11,964,000 | | |
| 消費税相当額 | % | 8 | | 957,120 | | |
| 設計価格 | | | | 12,921,120 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |