

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

変更設計書

	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
施工年度 : 平成 29年度 支出費目 : 建一37 建設改良費(鉛管) : : : : : 工事場所 : 枚方市 南中振1丁目 地内 路線河川名 : 私道 工事名 : 南中振1丁目口径75mm配水管改良工事 : :	決裁根拠 : 4条1項 号別表第1,3 (3) 表18		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴	
	基準年度 : 平成 28年度			
	単価適用月度 : 平成 29年 5 月度			
	適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事			
	地域補正 : 市街地			

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	14,330,000 円	14,910,000 円	580,000 円	
消費税相当額	1,146,400 円	1,192,800 円	46,400 円	
工事費	15,476,400 円	16,102,800 円	626,400 円	

工 事 概 要

建設改良費（鉛管）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	DIP φ 75	m	132	137
設置工	仕切弁 φ 75	箇所	3	3
	消火栓 φ 75	箇所	1	1
撤去工	DIP φ 75	m	66	66
	HIVP φ 50	m	68	68
給水管接合替工		箇所	15	15
仮設給水替工		式	1	1
付帯工		式	1	1

(010029-1)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管工事(鉛管)							(1,911,073)	
							3,991,575	
φ75本管工事(鉛管)							(2,213,114)	
							4,427,454	
φ75本管工事(鉛管)	材料費				1	(1,802,252)	(1,802,252)	
							1,972,262	
φ75本管工事(鉛管)	材料費			式	1	(2,099,652)	(2,099,652)	
							2,269,662	
φ75本管工事(鉛管)	土工				1	1,501,520	1,501,520	
φ75本管工事(鉛管)	土工			式	1	1,584,406	1,584,406	
φ75本管工事(鉛管)	管工				1	(108,821)	(108,821)	
							517,793	
φ75本管工事(鉛管)	管工			式	1	(113,462)	(113,462)	
							573,386	
φ75消火栓設置工事(鉛管)							(259,212)	
							400,749	
φ75消火栓設置工事(鉛管)							(248,802)	
							389,182	
φ75消火栓設置工事(鉛管)	材料費				1	(258,881)	(258,881)	
							385,161	
φ75消火栓設置工事(鉛管)	材料費			式	1	(248,471)	(248,471)	
							374,751	
φ75消火栓設置工事(鉛管)	管工				1	(331)	(331)	
							15,588	
φ75消火栓設置工事(鉛管)	管工			式	1	(331)	(331)	
							14,431	
給水管接合替工事(鉛管)							(543,286)	
							1,198,002	
給水管接合替工事(鉛管)							(521,355)	
							1,167,743	
給水管接合替工事(鉛管)	土工				1	203,887	203,887	
給水管接合替工事(鉛管)	土工			式	1	222,029	222,029	
給水管接合替工事(鉛管)	管工				1	(543,286)	(543,286)	
							994,115	
給水管接合替工事(鉛管)	管工			式	1	(521,355)	(521,355)	
							945,714	

(010029-1)

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設給水替工事（鉛管）							(50,108)	
							1,461,723	
							(50,108)	
							1,505,247	
	土工				1	676,182	676,182	
				式	1	719,706	719,706	
	管工				1	(50,108)	(50,108)	
						785,541	785,541	
				式	1	(50,108)	(50,108)	
						785,541	785,541	
φ75本管撤去工事（鉛管）							48,616	
							48,616	
	管工				1	48,616	48,616	
				式	1	48,616	48,616	
φ50本管撤去工事（鉛管）							47,742	
							47,742	
	管工				1	47,742	47,742	
				式	1	47,742	47,742	
舗装本復旧工事（鉛管）							999,738	
							940,976	
	土工				1	999,738	999,738	
				式	1	940,976	940,976	
直接工事費計							(2,763,679)	
							8,148,145	
							(3,033,379)	
							8,526,960	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(2,763,679)	
				式	1		(8,148,145)	
共通仮設費					1		(3,033,379)	
				式	1		(8,526,960)	
共通仮設費					1		1,610,512	
				式	1		1,648,512	
共通仮設費率計算額					1		1,003,000	
				式	1		1,041,000	
共通仮設費 積上額計					1		607,512	
				式	1		607,512	
運搬費					1		1,632	
				式	1		1,632	
運搬費 仮設材					1		1,632	
				式	1		1,632	
安全費					1		520,200	
				式	1		520,200	
安全費 交通誘導員					1		520,200	
				式	1		520,200	
技術管理費					1		85,680	
				式	1		85,680	
土質試験 土質区分判定のための調査試験					1		85,680	
				式	1		85,680	

(010029-1)

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費					1		9,758,657	
				式	1		10,175,472	
現場管理費	現場管理費				1		2,362,000	
				式	1		2,445,000	
現場管理費率計算額		現場管理費率計算額			1		2,362,000	
				式	1		2,445,000	
工事原価					1		12,120,657	
				式	1		12,620,472	
一般管理費等	一般管理費等				1		2,209,343	
				式	1		2,289,528	
一般管理費率計算額		一般管理費率計算額			1		2,207,000	
				式	1		2,290,000	
契約保証費		契約保証費			1		4,762	
				式	1		4,963	
工事価格					1		14,330,000	
				式	1		14,910,000	
消費税相当額					1		1,146,400	
				式	1		1,192,800	
本工事費					1		15,476,400	
				式	1		16,102,800	